

枚方市

部長	次長	次長	課長	課長代理	校合	検算	設計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起案日 : 令和 年 月 日 決裁日 : 令和 年 月 日	
<p>変 更 設 計 書</p>							
令和7年度	設計書番号	25KM0005-1C0					
施工場所	枚方市 車塚2丁目 地内						
路線・河川名	車塚公園						
工事名	(こどもまんなか支援事業) 車塚公園遊具新設工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	車塚公園 基幹事業 その他事業 遊戯施設整備工 一式 公園施設等撤去工 一式 仮設工 一式	車塚公園 基幹事業 その他事業 遊戯施設整備工 一式 公園施設等撤去工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額	95,164,300 円	98,644,700 円
(内 訳)		
工 事 価 格	86,513,000 円	89,677,000 円
消 費 税 等 相 当 額	8,651,300 円	8,967,700 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 86,389,600 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 78,536,000 円 消費税等相当額 7,853,600 円	変更契約金額 (税込み) 89,548,800 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 81,408,000 円 消費税等相当額 8,140,800 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
車塚公園			式	1			費目行	
基幹事業			式	1		49,571,157	費目行	
				1		50,407,299		
遊戯施設整備工			式	1		49,571,157	工種行	
				1		50,407,299		
	作業土工		式	1		458,855	種別行	
		床掘り 土砂 小規模	m3	101				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	63				
	遊戯施設整備工		式	1		44,879,000	種別行	
		天の川ファンタジア	基	1				
		ロープウェイ	基	1				
		案内看板	基	2				
		ツリー型ブランコ	基	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		流星わたり	基	1				
		彦星さん家	基	1				
		牛さんのままごとパネル	基	1				
		インクルーシブ・ラダー	基	1				
		フラワースピン	基	1				
		ボード	基	1				
		パーゴラ	基	2				
		遊戯施設整備工（基礎）	式	1		2,633,010	種別行	
				1		2,491,560		
		天の川ファンタジア	基	1				
				1				
		ロープウェイ	基	1				
				1				
		案内看板	基	2				
				2				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		ツリー型ブランコ	基	1				
				1				
		流星わたり	基	1				
				1				
		彦星さん家	基	1				
				1				
		牛さんのままごとパネル	基	1				
				1				
		インクルーシブ・ラダー	基	1				
				1				
		フラワースピン	基	1				
				1				
		ボード	基	1				
				1				
		パーゴラ	基	2				
				2				
		碎石地盤改良	現場	1				
				1				
	遊戯施設整備工（付帯工）		式	1		1,600,292	種別行	
				1		2,577,884		
	公園植栽張芝工 野芝 べつ張 芝串有り		m2	162				
				0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		【川砂敷き均し】 基面整正	m2	800				
		洗い砂 粒径5~0mm 細目	m3	20				
		暗渠排水管 φ150	m	64				
		暗渠排水管 φ100	m	90				
		暗渠排水管 継手等	現場	1				
		表層(歩道部) 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	112				
		薄層自然石舗装 トップコート仕上げ	m2	112				
		不陸整正 補足材料無	m2	112				
その他事業			式	1		1,154,092	費目行	
				1		2,125,897		
	公園施設等撤去工		式	1		430,004	工種行	
				1		875,220		
	作業土工		式	1		196,384	種別行	
				1		613,168		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		残土処分	m3	38				
				76				
	公園	施設撤去工	式	1		233,620	種別行	
				1		262,052		
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	6				
		舗装版破碎積込(電線共同溝工)	m2	112				
		混合廃棄物処分	m3	4.6				
		コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 128mm以上160mm未満 50mm以上200mm未満	孔					
				4				
	仮設工		式	1		724,088	工種行	
				1		1,250,677		
		敷鉄板設置・撤去	式	1		49,088	種別行	
				1		575,677		
		敷鉄板設置・撤去 914mm*1829mm 設置・撤去	枚	16				
				24				
		しま鋼板賃料 22*914*1829 供用120日	枚	16				
				24				
		プラスチック敷板賃料	枚					
				46				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		ポンプ運転工 1台 作業時排水 発動発電機	日					
		交通管理工	式	1		675,000	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	45				
直接工事費			式	1		50,725,249		
				1		52,533,196		
	(処分費等)		式	1		192,120		
				1		535,640		
共通仮設費			式	1		3,204,990		
				1		3,480,960		
共通仮設費			式	1		1,002,990		
				1		1,087,960		
	運搬費		式	1		54,990		
				1		102,960		
	技術管理費		式	1		372,000		
	現場環境改善費(率計上)		式	1		576,000		
				1		613,000		
共通仮設費(率計上)			式	1		2,202,000		
				1		2,393,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
純工事費				式	1		53,930,239		
					1		56,014,156		
	現場管理費			式	1		19,511,000		
					1		20,159,000		
工事原価				式	1		73,441,239		
					1		76,173,156		
	一般管理費等			式	1		13,071,761		
					1		13,503,844		
工事価格				式	1		86,513,000		
					1		89,677,000		
	消費税相当額			式	1		8,651,300		
					1		8,967,700		
設計価格				式	1		95,164,300		
					1		98,644,700		