

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 設 計 書							
令和 7 年度	設 計 書 番 号	25KM0003-0C0					
施 工 場 所	枚方市 出口 2 丁目 地内他						
路 線 ・ 河 川 名	出口北公園、さつき丘中央公園、さつき丘南公園						
工 事 名	(公園長寿命化事業) 出口北公園他施設更新工事						

設 計 大 要	出口北公園 基幹事業 その他事業 遊戯施設整備工 一式 公園施設等撤去工 一式 仮設工 一式 さつき丘中央公園 基幹事業 その他事業 遊戯施設整備工 一式 公園施設等撤去工 一式 仮設工 一式 さつき丘南公園 基幹事業 その他事業 遊戯施設整備工 一式 公園施設等撤去工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	21, 523, 700 円 19, 567, 000 円 1, 956, 700 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
出口	北公園			式	1			費目行	
基幹事業				式	1		5,611,764	費目行	
	遊戯施設整備工			式	1		5,611,764	工種行	
	作業土工			式	1		74,664	種別行	
		床掘り 土砂 小規模		m3	14.3				
		埋戻し 小規模 土砂		m3	11.5				
	遊戯施設整備工			式	1		5,537,100	種別行	
		複合遊具設置		台	1				
		ブランコ設置 2連ブランコ H2.00m		基	1				
その他事業				式	1		755,987	費目行	
	公園施設等撤去工			式	1		575,987	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		作業土工		式	1		16,535	種別行	
		埋戻し 小規模 土砂		m3	1.9				
		残土処分		m3	1.0				
		公園施設撤去工		式	1		559,452	種別行	
		複合遊具撤去		台	1				
		ブランコ撤去		基	1				
		Co殻処分		m3	1.8				
		廃プラ処分		m3	0.1				
		現場発生品及び支給品運搬（廃プラ） トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t DID区間有り 9.0km以下		t	0.03				
		現場発生品及び支給品運搬（スクラップ） トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t DID区間有り 5.0km以下		t	0.93				
	仮設工			式	1		180,000	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			交通管理工	式	1		180,000	種別行	
			交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	12				
さつき丘			中央公園	式	1			費目行	
基幹事業				式	1		1,166,491	費目行	
			遊戯施設整備工	式	1		1,166,491	工種行	
			作業土工	式	1		34,091	種別行	
			床掘り 土砂 小規模	m3	6.8				
			埋戻し 小規模 土砂	m3	5.1				
			遊戯施設整備工	式	1		1,132,400	種別行	
			滑台設置	基	1				
			ブランコ設置	基	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
その他事業				式	1		133,571	費目行	
	公園施設等撤去工			式	1		58,571	工種行	
		作業土工		式	1		7,193	種別行	
		埋戻し 小規模 土砂		m3	0.9				
		残土処分		m3	0.7				
	公園施設撤去工			式	1		51,378	種別行	
		滑台撤去		基	1				
		ブランコ撤去		基	1				
		Co殻処分		m3	0.9				
		廃プラ処分		m3	0.1				
		現場発生品及び支給品運搬（廃プラ） トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t DID区間有り 5.0km以下		t	0.03				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			現場発生品及び支給品運搬（スクラップ） トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t DID区間有 り 5.0km以下	t	0.28				
	仮設工			式	1		75,000	工種行	
		交通管理工		式	1		75,000	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)		人日	5				
さつき丘南公園				式	1			費目行	
基幹事業				式	1		1,818,128	費目行	
	遊戯施設整備工			式	1		1,818,128	工種行	
		作業土工		式	1		25,428	種別行	
		床掘り 土砂 小規模		m3	4.9				
		埋戻し 小規模 土砂		m3	3.9				
		遊戯施設整備工		式	1		1,792,700	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			複合遊具設置	基	1				
			馬とび設置	基	1				
その他事業				式	1		303,738	費目行	
	公園施設等撤去工			式	1		213,738	工種行	
		作業土工		式	1		5,579	種別行	
		埋戻し 小規模 土砂		m3	0.2				
		残土処分		m3	0.9				
	公園施設撤去工			式	1		208,159	種別行	
		にんじゃわたり撤去		基	1				
		Co殻処分		m3	0.2				
		混合廃棄物処分		m3	0.1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			現場発生品及び支給品運搬（混合廃棄物） トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t DID区間有り 7.0km以下	t	0.3				
			現場発生品及び支給品運搬（スクラップ） トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t DID区間有り 3.0km以下	t	1.1				
	仮設工			式	1		90,000	工種行	
		交通管理工		式	1		90,000	種別行	
			交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	6				
直接工事費				式	1		9,789,679		
		(処分費等)		式	1		22,982		
共通仮設費				式	1		1,263,000		
		共通仮設費(率計上)		式	1		1,263,000		
純工事費				式	1		11,052,679		
		現場管理費		式	1		5,225,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
工事	原価			式	1		16,277,679		
	一般管理費等			式	1		3,358,621		
	諸経費対象外			式	1		-69,300		
工事	価格			式	1		19,567,000		
	消費税相当額			式	1		1,956,700		
設計	価格			式	1		21,523,700		