

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計

事務決裁規程 第
別表第 表()表 項()号
起案日：令和 年 月 日
決裁日：令和 年 月 日

設 計 書

令和7年度	設計書番号	25KM0012-0C0
施工場所	枚方市 香里ヶ丘12丁目 地内	
路線・河川名	小規模公園149	
工事名	小規模公園149フェンス補修工事	

小規模公園149
施設整備
管理施設整備工 一式
管理施設等撤去工 一式
仮設工 一式
施工延長 L=55.5m

設 計 大 要

設 計 金 額

2,477,200 円

(内訳)

工 事 価 格

2,252,000 円

消 費 税 等 相 当 額

225,200 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
小規模公園149			式	1			費目行	
施設整備			式	1		1,102,219	費目行	
管理施設整備工			式	1		913,226	工種行	
柵工			式	1		913,226	種別行	
基礎ブロック,鋼管基礎 基礎ブロック 金網柵 有り (t=10cm)			基	13				
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 100mm以上110mm未満 50mm以上200mm未満			孔	18				
基礎ブロック,鋼管基礎 鋼管基礎 2m以下			基	18				
金網・支柱(立入防止柵) 基礎ブロック 2m			m	22.9				
金網・支柱(立入防止柵) 鋼管基礎 2m以下 2m			m	32.6				
支柱(立入防止柵)(材料費) 3.2*40mm塗装H1800			本	55.5				
管理施設等撤去工			式	1		98,993	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
公園施設撤去工			式	1		95,976	種別行	
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 制約無 夜間無			m3	0.20				
金網・支柱(立入防止柵)撤去			m	55.5				
運搬処理工			式	1		3,017	種別行	
現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ペーストラン2t級、吊能力2.9t DID区間有り 5.0km以下			t	0.47				
殻運搬処理 Co殻(無筋)			m3	0.20				
仮設工			式	1		90,000	工種行	
交通管理工			式	1		90,000	種別行	
交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)			人日	6				
直接工事費			式	1		1,102,219		
(処分費等)			式	1		1,085		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格		単位	数量	単価	金額	摘要	備考
共通	仮設費	式	1		142,000		
共通	仮設費(率計上)	式	1		142,000		
純工	事費	式	1		1,244,219		
現場	管理費	式	1		589,000		
工事	原価	式	1		1,833,219		
一般	管理費等	式	1		432,411		
諸経費	対象外	式	1		-13,630		
工事	価格	式	1		2,252,000		
消費税	相当額	式	1		225,200		
設計	価格	式	1		2,477,200		