

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
<div>事務決裁規程第 条 項 号 別表 第 表 ( ) 項 ( ) 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日</div> <div>変 更 設 計 書</div>							
令和 7 年度	設 計 書 番 号	25KM0003-1C0					
施 工 場 所	枚方市 出口 2 丁目 地内他						
路 線 ・ 河 川 名	出口北公園、さつき丘中央公園、さつき丘南公園						
工 事 名	(公園長寿命化事業) 出口北公園他施設更新工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	<p>出口北公園 基幹事業 その他事業</p> <p>遊戯施設整備工 一式 公園施設等撤去工 一式 仮設工 一式</p> <p>さつき丘中央公園 基幹事業 その他事業</p> <p>遊戯施設整備工 一式 公園施設等撤去工 一式 仮設工 一式</p> <p>さつき丘南公園 基幹事業 その他事業</p> <p>遊戯施設整備工 一式 公園施設等撤去工 一式 仮設工 一式</p>	<p>出口北公園 基幹事業 その他事業</p> <p>遊戯施設整備工 一式 公園施設等撤去工 一式 仮設工 一式</p> <p>さつき丘中央公園 基幹事業 その他事業</p> <p>遊戯施設整備工 一式 公園施設等撤去工 一式 仮設工 一式</p> <p>さつき丘南公園 基幹事業 その他事業</p> <p>遊戯施設整備工 一式 公園施設等撤去工 一式 仮設工 一式</p>
設 計 金 額 (内 訳)	21,523,700 円	21,825,100 円
工 事 価 格	19,567,000 円	19,841,000 円
消 費 税 等 相 当 額	1,956,700 円	1,984,100 円
契 約 金 額	<p>前回契約金額（税込み） 19,306,100 円 （内訳）</p> <p>前回契約金額（税抜き） 17,551,000 円 消費税等相当額 1,755,100 円</p>	<p>変更契約金額（税込み） 19,575,600 円 （内訳）</p> <p>変更契約金額（税抜き） 17,796,000 円 消費税等相当額 1,779,600 円</p>

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
出口北公園				式	1			費目行	
基幹事業				式	1		5,611,764	費目行	
			遊戯施設整備工	式	1		5,611,764	工種行	
		作業土工		式	1		74,664	種別行	
		床掘り 土砂 小規模		m3	14.3				
		埋戻し 小規模 土砂		m3	11.5				
		遊戯施設整備工		式	1		5,537,100	種別行	
		複合遊具設置		台	1				
		ブランコ設置 2連ブランコ H2.00m		基	1				
その他事業				式	1		755,987	費目行	
		公園施設等撤去工		式	1		575,987	工種行	

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		作業土工		式	1		16,535	種別行	
		埋戻し 小規模 土砂		m3	1.9				
		残土処分		m3	1.0				
		公園施設撤去工		式	1		559,452	種別行	
		複合遊具撤去		台	1				
		ブランコ撤去		基	1				
		Co殻処分		m3	1.8				
		廃プラ処分		m3	0.1				
		現場発生品及び支給品運搬（廃プラ） トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t DID区間有り 9.0km以下		t	0.03				
		現場発生品及び支給品運搬（スクラップ） トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t DID区間有り 5.0km以下		t	0.93				
	仮設工			式	1		180,000	工種行	

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			交通管理工	式	1		180,000	種別行	
			交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	12		180,000		
さつき丘			中央公園	式	1			費目行	
基幹事業				式	1		1,166,491	費目行	
			遊戯施設整備工	式	1		1,166,491	工種行	
			作業土工	式	1		34,091	種別行	
			床掘り 土砂 小規模	m3	6.8				
			埋戻し 小規模 土砂	m3	5.1				
			遊戯施設整備工	式	1		1,132,400	種別行	
			滑台設置	基	1				
			ブランコ設置	基	1				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
その他事業				式	1		133,571	費目行	
			公園施設等撤去工	式	1		58,571	工種行	
		作業土工		式	1		7,193	種別行	
		埋戻し 小規模 土砂		m3	0.9				
		残土処分		m3	0.7				
		公園施設撤去工		式	1		51,378	種別行	
		滑台撤去		基	1				
		ブランコ撤去		基	1				
		Co殻処分		m3	0.9				
		廃プラ処分		m3	0.1				
		現場発生品及び支給品運搬（廃プラ） トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t DID区間有り 5.0km以下		t	0.03				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			現場発生品及び支給品運搬（スクラップ） トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t DID区間有り 5.0km以下	t	0.28				
	仮設工			式	1		75,000	工種行	
		交通管理工		式	1		75,000	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日		5		75,000		
さつき丘南公園				式	1			費目行	
基幹事業				式	1		1,818,128	費目行	
					1		1,958,128		
	遊戯施設整備工			式	1		1,818,128	工種行	
					1		1,958,128		
	作業土工			式	1		25,428	種別行	
		床掘り 土砂 小規模	m3		4.9				
		埋戻し 小規模 土砂	m3		3.9				
	遊戯施設整備工			式	1		1,792,700	種別行	
					1		1,932,700		

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			複合遊具設置	基	1				
			馬とび設置	基	1				
					1				
その他事業				式	1		303,738	費目行	
	公園施設等撤去工			式	1		213,738	工種行	
	作業土工			式	1		5,579	種別行	
			埋戻し 小規模 土砂	m3	0.2				
			残土処分	m3	0.9				
	公園施設撤去工			式	1		208,159	種別行	
			にんじゃわたり撤去	基	1				
			Co殻処分	m3	0.2				
			混合廃棄物処分	m3	0.1				



## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			現場発生品及び支給品運搬（混合廃棄物） トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t DID区間有り 7.0km以下	t	0.3				
			現場発生品及び支給品運搬（スクラップ） トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t DID区間有り 3.0km以下	t	1.1				
	仮設工			式	1		90,000	工種行	
		交通管理工		式	1		90,000	種別行	
			交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	6		90,000		
直接工事費				式	1		9,789,679		
					1		9,929,679		
	(処分費等)			式	1		22,982		
共通仮設費				式	1		1,263,000		
					1		1,281,000		
	共通仮設費(率計上)			式	1		1,263,000		
					1		1,281,000		
純工事費				式	1		11,052,679		
					1		11,210,679		
	現場管理費			式	1		5,225,000		
					1		5,300,000		

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
工事原価				式	1		16,277,679		
					1		16,510,679		
	一般管理費等			式	1		3,358,621		
					1		3,399,621		
	諸経費対象外			式	1		-69,300		
工事価格				式	1		19,567,000		
					1		19,841,000		
	消費税相当額			式	1		1,956,700		
					1		1,984,100		
設計価格				式	1		21,523,700		
					1		21,825,100		