

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 設 計 書							
令和8年度	設 計 書 番 号	26KM0004-0C0					
施 工 場 所	枚方市 王仁公園 地内						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	(こどもまんなか支援事業) 王仁公園施設新設工事						

設 計 大 要	基幹事業 遊戯施設整備工 一式 植栽工 一式 雨水排水設備工 一式 電気設備工 一式 園路広場整備工 一式 サービス施設整備工 一式 管理施設整備工 一式 その他事業 敷地造成工 一式 構造物取壊し工 一式 公園施設等撤去・移設工 一式 仮設工 一式 森林環境基金 公園土工 一式 雨水排水設備工 一式 園路広場整備工 一式 サービス施設整備工 一式 建築施設組立設置工 一式
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	113, 073, 400 円 102, 794, 000 円 10, 279, 400 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
基幹事業				式	1		37,963,602	費目行	
	遊戯施設整備工			式	1		22,894,985	工種行	
		作業土工		式	1		363,085	種別行	
		床掘り 土砂 小規模		m3	74.5				
		埋戻し 小規模 土砂		m3	51.9				
	遊具組立設置工			式	1		22,531,900	種別行	
		ふわふわドーム（本体）		基	1				
		安全サイン（本体）		基	2				
		ふわふわドーム基礎関係		基	1				
		ふわふわドーム排水関係		基	1				
	植栽工			式	1		143,660	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			中低木植栽工	式	1		23,020	種別行	
			公園植栽(植樹) 低木(株物)・樹高60cm未満 100本未満 制約無 土改有 植樹割増有	本	20				
			地被類植栽工	式	1		120,640	種別行	
			公園植栽(地被類植付) 500鉢未満 制約無 土改有 植樹割増有	鉢	260				
			雨水排水設備工	式	1		2,733,869	工種行	
			作業土工	式	1		288,113	種別行	
			床掘り 土砂 小規模	m3	69.7				
			埋戻し 小規模 土砂	m3	35.3				
			側溝工	式	1		969,800	種別行	
			U型側溝 U-180	m	36.0				
			U型側溝 U-240	現場	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		管渠工		式	1		715,516	種別行	
		公園管渠-150		m	0.7				
		公園管渠-200		m	50.8				
		雨水接続管-200		m	7.1				
		暗渠排水管		m	75.6				
		集水桝工・マンホール工		式	1		760,440	種別行	
		集水桝-A		箇所	1				
		集水桝-B		箇所	1				
		集水桝-C		箇所	1				
		集水桝-D1		箇所	1				
		集水桝-D2		箇所	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			集水桝-E	箇所	1				
			集水桝-F	箇所	1				
	電気設備工			式	1		937,131	工種行	
	作業土工			式	1		25,730	種別行	
			床掘り 土砂 小規模	m3	5.6				
			埋戻し 小規模 土砂	m3	3.5				
	送風機設備工			式	1		134,800	種別行	
			電源取り出し-1	箇所	1				
	監視カメラ設置工			式	1		553,700	種別行	
			電源取り出し-2	箇所	1				
			監視カメラ設置工	基	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		電気	管路工	式	1		222,901	種別行	
			FEP 新設 構内地中50mm以下 1条 30mm	m	40.2				
			ケーブル及び電線配線 新設 管内配線20mm以下	m	29.2				
			ケーブル及び電線配線 新設 管内配線20mm以下	m	33.7				
			ケーブル及び電線配線 新設 管内配線5mm以下	m	62.9				
			埋設標識シート敷設 幅150mm*長50mポリエチレンクロス2倍水抜穴無	m	21.6				
			フィルター材 フィルター材(各種) RC-10現着③枚方・八尾土木管内	m3	2.1				
			コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 60mm以上64mm未満 50mm以上200mm未満	孔	2				
	園路	広場	整備工	式	1		9,132,437	工種行	
		作業	土工	式	1		11,805	種別行	
			床掘り 土砂 小規模	m3	2.4				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			埋戻し 小規模 土砂	m3	1.7				
			アスファルト系舗装工	式	1		429,891	種別行	
			公園アスファルト舗装-1	m2	19.6				
			公園アスファルト舗装-2	m2	94.8				
			樹脂系舗装工	式	1		8,530,306	種別行	
			人工芝舗装-1	m2	96.8				
			人工芝舗装-2	m2	167.1				
			人工芝舗装-3	m2	104.8				
			飛び石 平板300角 2枚組	m2	0.7				
			点字シート	枚	2				
			園路縁石工	式	1		160,435	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			地先境界ブロック（コンクリート縁石-1） 設置 A種（120*120*600）再生クラッシュランRC-40 均し基礎 コンクリート無し	m	3.4				
			地先境界ブロック（コンクリート縁石-2） 設置 A種（120*120*600）再生クラッシュランRC-40 生コンクリート（各 種）養生無し	m	19.9				
			歩車道境界ブロック（コンクリート縁石-3） 設置 A種（150/170*200*600）再生クラッシュランRC-40 均し基 礎コンクリート無し	m	2.0				
	サービス		施設整備工	式	1		1,089,975	工種行	
		作業	土工	式	1		3,675	種別行	
			床掘り 土砂 小規模	m3	0.8				
			埋戻し 小規模 土砂	m3	0.5				
		水飲み	場工	式	1		575,900	種別行	
			水飲み場	基	1				
		ベンチ・テーブル	工	式	1		510,400	種別行	
			収納ベンチ	基	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	管理施設整備工			式	1		1,031,545	工種行	
	作業土工			式	1		25,123	種別行	
	床掘り 土砂 小規模			m3	4.6				
	埋戻し 小規模 土砂			m3	3.9				
	門扉工			式	1		300,000	種別行	
	門扉			基	2				
	柵工			式	1		706,422	種別行	
	フェンス			m	75.4				
その他事業				式	1		4,727,627	費目行	
	敷地造成工			式	1		1,084,276	工種行	
	掘削工			式	1		278,058	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	229.8				
		残土処理工		式	1		806,218	種別行	
			運搬処分工 掘削土	m3	167.3				
	構造物取壊し工			式	1		255,773	工種行	
		構造物取壊し工		式	1		255,773	種別行	
			舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	38.4				
			舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cm以下	m	0.6				
			舗装版破碎積込	m2	126.3				
			構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	5.0				
			構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	1.7				
	公園施設等撤去・移設工			式	1		1,721,843	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		作業土工		式	1		9,773	種別行	
		床掘り 土砂 小規模		m3	2.0				
		埋戻し 小規模 土砂		m3	1.4				
		移設工		式	1		188,451	種別行	
		照明灯移設		基	1				
		切石ベンチ移設		基	3				
		サイン移設		基	1				
		樹木伐採工		式	1		522,770	種別行	
		支障木の伐採 フェンソー伐採 幹周:30cm以上60cm未満		本	2				
		支障木の伐採 フェンソー伐採 幹周:60cm以上90cm未満		本	14				
		支障木の伐採 フェンソー伐採 幹周:90cm以上120cm未満		本	4				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			中低木伐採除根	m2	47.1				
			運搬(伐木除根)(枝葉) 機械施工 除根作業有り DID区間有り 4.0km以下 良好	m3	1				
			支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:20cm未満	本	39				
			支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:20cm以上30cm未満	本	43				
		樹木	伐根工	式	1		574,115	種別行	
			支障木の抜根 機械抜根 幹周:30cm以上60cm未満	本	2				
			支障木の抜根 機械抜根 幹周:60cm以上90cm未満	本	15				
			支障木の抜根 機械抜根 幹周:90cm以上120cm未満	本	6				
			支障木の抜根 機械抜根 幹周:20cm未満	本	39				
			支障木の抜根 機械抜根 幹周:20cm以上30cm未満	本	43				
		運搬	処理工	式	1		426,734	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			運搬処分工 Co無筋	m3	5.0				
			運搬処分工 Co有筋	m3	1.7				
			運搬処分工 As殻	m3	5.1				
			運搬処分工 廃路盤	m3	12.6				
			現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t DID区間有 り 7.0km以下	t	0.005				
			運搬処分工 枝葉	m3	1.0				
			運搬処分工 幹	m3	21.0				
			運搬処分工 根	m3	25.0				
			運搬処分工 自然石	m3	0.1				
	仮設工			式	1		1,665,735	工種行	
		土留・仮締切り工		式	1		187,035	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			7ル矢板土留 深さ2.0m以下	m	8.9				
			7ル矢板土留 深さ2.5m以下	m	1				
		交通	管理工	式	1		1,478,700	種別行	
			交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	93				
森林環境基金				式	1		14,585,063	費目行	
	公園	土工		式	1		76,622	工種行	
		残土	処理工	式	1		76,622	種別行	
			運搬処分工 掘削土	m3	15.9				
	雨水排水		設備工	式	1		125,621	工種行	
		作業	土工	式	1		13,579	種別行	
			床掘り 土砂 小規模	m3	3.4				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			埋戻し 小規模 土砂	m3	1.6				
		管渠工		式	1		44,422	種別行	
			VU φ150	m	8.7				
		集水枡工・マンホール工		式	1		67,620	種別行	
		集水枡		箇所	2				
園路	広場	整備工		式	1		5,492,159	工種行	
		作業土工		式	1		36,159	種別行	
			床掘り 土砂 小規模	m3	13.3				
			埋戻し 小規模 土砂	m3	1.9				
		デッキ工		式	1		5,456,000	種別行	
			ウッドデッキ	基	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	サー	ビス	施設整備工	式	1		1,473,000	工種行	
			ベンチ・テーブル工	式	1		1,473,000	種別行	
			テーブルベンチ	台	3				
	建築		施設組立設置工	式	1		7,417,661	工種行	
			作業土工	式	1		30,661	種別行	
			床掘り 土砂 小規模	m3	6.8				
			埋戻し 小規模 土砂	m3	4.1				
			パーゴラ工	式	1		7,387,000	種別行	
			3連パーゴラ	基	1				
直接	工事	費		式	1		57,276,292		
			(処分費等)	式	1		935,237		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
共通	仮設	費		式	1		7,425,890		
	共通	仮設	費	式	1		1,446,890		
		運搬	費	式	1		8,190		
		技術	管理費	式	1		7,700		
		現場	環境改善費(率計上)	式	1		1,431,000		
	共通	仮設	費(率計上)	式	1		5,979,000		
純	工事	費		式	1		64,702,182		
		現場	管理費	式	1		22,843,000		
工事	原価			式	1		87,545,182		
	一般	管理	費等	式	1		15,248,973		
	諸経	費対	象外	式	1		-155		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
工事	価格			式	1		102,794,000		
	消費税相当額			式	1		10,279,400		
設計	価格			式	1		113,073,400		