

枚方市

部長	次長	次長	課長	課長代理	校合	検算	設計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起案日：令和 年 月 日 決裁日：令和 年 月 日							
設 計 書							
令和7年度	設計書番号	25KM0002-0C0					
施工場所	枚方市 王仁公園 地内						
路線・河川名							
工事名	(公園長寿命化事業) 王仁公園施設更新工事						

<p style="text-align: center;">設 計 大 要</p>	<p style="text-align: center;">           基幹事業            遊戯施設整備工 一式            建築施設組立設置工 一式            敷地造成工 一式            透水性舗装工 一式            植栽工 一式            その他事業            敷地造成工 一式            公園施設等撤去工 一式            園路広場整備工 一式            植栽工 一式            雨水排水設備工 一式            仮設工 一式         </p>
<p style="text-align: center;">設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p style="text-align: center;">工 事 価 格</p> <p style="text-align: center;">消 費 税 等 相 当 額</p>	<p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">51,326,000 円</p> <p style="text-align: right;">46,660,000 円</p> <p style="text-align: right;">4,666,000 円</p>

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
基幹事業			式	1		20,587,103	費目行	
	遊戯施設整備工		式	1		11,409,338	工種行	
		作業土工	式	1		226,638	種別行	
		床掘り 土砂 小規模	m3	41.5				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	35.8				
	遊具組立設置工		式	1		11,182,700	種別行	
		ブランコ設置工 大型2連ブランコ	基	1				
		2連鉄棒	基	1				
		シーソー設置工 単列式	基	1				
		複合遊具設置工	基	1				
		砂場設置工 3000	基	1				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
建築	施設	組立設置工	式	1		3,437,672	工種行	
		パゴダ工	式	1		3,437,672	種別行	
		パゴダ設置	基	2				
		敷地造成工	式	1		93,016	工種行	
		掘削工	式	1		93,016	種別行	
		掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	77.0				
		透水性舗装工	式	1		1,414,827	工種行	
		舗装工 (遊具設置エリア内)	式	1		1,414,827	種別行	
		フィルター層 40mm以上60mm未満	m2	405				
		上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	405				
		表層(歩道部) 1.4m以上 40mm 開粒度アスコン(13) 無し	m2	405				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
植栽工			式	1		4,232,250	工種行	
	地被類植栽工		式	1		4,232,250	種別行	
		人工張芝	m2	405				
その他事業			式	1		4,678,636	費目行	
	敷地造成工		式	1		23,072	工種行	
	掘削工		式	1		23,072	種別行	
		掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	19.1				
	公園施設等撤去工		式	1		1,797,974	工種行	
	作業土工		式	1		209,338	種別行	
		掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	26.0				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	46.3				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		構造物撤去工	式	1		667,046	種別行	
		舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cm以下	m	64.0				
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	11.5				
		舗装版破碎積込	m <sup>2</sup>	469				
		公園施設撤去工	式	1		226,743	種別行	
		ブランコ撤去	基	1				
		ジャングルジム撤去	基	1				
		シーソー撤去	基	1				
		鉄棒撤去	基	1				
		アーチゲーター撤去	基	1				
		複合遊具撤去	基	1				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		砂場撤去	基	1				
		植樹柵撤去	箇所	1				
		シェルター撤去工	式	1		75,620	種別行	
		シェルター撤去	基	2				
		樹木伐採・抜根	式	1		5,624	種別行	
		支障木の抜根 機械抜根 幹周:30cm以上60cm未満	本	1				
		運搬処理工	式	1		613,603	種別行	
		運搬処分工 掘削土	m3	54.8				
		運搬処分工 Co無筋	m3	14.9				
		運搬処理工 Co有筋	m3	1.1				
		運搬処理工 As殻	m3	18.8				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		運搬処理工 廃プラ	m3	0.03				
		運搬処理工 混合廃棄物	m3	1.00				
		運搬処理工 木くず	m3	0.70				
		運搬処理工 樹木根	t	0.01				
		現場発生品及び支給品運搬 スクラップ トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t DID区間 有り 7.0km以下	t	1.9				
	園路	広場整備工	式	1		1,517,803	工種行	
		作業土工	式	1		60,103	種別行	
		床掘り 土砂 小規模	m3	25.5				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	1.4				
		舗装工	式	1		839,938	種別行	
		不陸整正【上層路盤(歩道部)】 30mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	361				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		表層(歩道部) 1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	361				
		園路縁石工	式	1		617,762	種別行	
		地先境界ブロック 設置 A種(120*120*600) 再生クラッシュランRC-40 18-8-25(高炉) 養生有り	m	3.6				
		見切材	m	68.5				
	植栽工		式	1		440,361	工種行	
		地被類植栽工	式	1		147,250	種別行	
		公園植栽張芝工 野芝 へタ張 芝串有り	m2	95.0				
		植栽養生工	式	1		293,111	種別行	
		防根シート設置	m	68.5				
	雨水排水設備工		式	1		299,426	工種行	
		作業土工	式	1		2,146	種別行	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		床掘り 土砂 小規模	m3	1.00				
		側溝工	式	1		297,280	種別行	
		U型側溝設置	m	32.0				
	仮設工		式	1		600,000	工種行	
		交通管理工	式	1		600,000	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	40				
直接工事費			式	1		25,265,739		
		(処分費等)	式	1		419,332		
共通仮設費			式	1		2,852,000		
		共通仮設費(率計上)	式	1		2,852,000		
純工事費			式	1		28,117,739		

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	現場	管理	費	式	1		11,089,000		
工事	原	価		式	1		39,206,739		
	一般	管理	費等	式	1		7,511,211		
	諸	経	費対象外	式	1		-57,950		
工事	価	格		式	1		46,660,000		
	消費	税	相当額	式	1		4,666,000		
設計	価	格		式	1		51,326,000		