

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 設 計 書							
令和 7 年度	設 計 書 番 号	25KM0005-0C0					
施 工 場 所	枚方市 車塚2丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	車塚公園						
工 事 名	(こどもまんなか支援事業) 車塚公園遊具新設工事						

設 計 大 要	車塚公園 基幹事業 その他事業 遊戯施設整備工 一式 公園施設等撤去工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	95,164,300 円 86,513,000 円 8,651,300 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
車塚公園				式	1			費目行	
基幹事業				式	1		49,571,157	費目行	
	遊戯施設整備工			式	1		49,571,157	工種行	
	作業土工			式	1		458,855	種別行	
		床掘り 土砂 小規模		m3	101				
		埋戻し 小規模 土砂		m3	63				
	遊戯施設整備工			式	1		44,879,000	種別行	
		天の川ファンタジア		基	1				
		ロープウェイ		基	1				
		案内看板		基	2				
		ツリー型ブランコ		基	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			流星わたり	基	1				
			彦星さん家	基	1				
			牛さんのままごとパネル	基	1				
			インクルーシブ・ラダー	基	1				
			フラワースピン	基	1				
			ボード	基	1				
			パーゴラ	基	2				
			遊戯施設整備工（基礎）	式	1		2,633,010	種別行	
			天の川ファンタジア	基	1				
			ロープウェイ	基	1				
			案内看板	基	2				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			ツリー型ブランコ	基	1				
			流星わたり	基	1				
			彦星さん家	基	1				
			牛さんのままごとパネル	基	1				
			インクルーシブ・ラダー	基	1				
			フラワースピン	基	1				
			ボード	基	1				
			パーゴラ	基	2				
			遊戯施設整備工（付帯工）	式	1		1,600,292	種別行	
			公園植栽張芝工 野芝 へタ張 芝串有り	m2	162				
			表層(歩道部) 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	112				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			薄層自然石舗装 トップコート仕上げ	m2	112				
			不陸整正 補足材料無	m2	112				
その他事業				式	1		1,154,092	費目行	
	公園施設等撤去工			式	1		430,004	工種行	
		作業土工		式	1		196,384	種別行	
			残土処分	m3	38				
		公園施設撤去工		式	1		233,620	種別行	
			舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	6				
			舗装版破碎積込(電線共同溝工)	m2	112				
			混合廃棄物処分	m3	4.6				
	仮設工			式	1		724,088	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			敷鉄板設置・撤去	式	1		49,088	種別行	
			敷鉄板設置・撤去 914mm*1829mm 設置・撤去	枚	16				
			しま鋼板賃料 22*914*1829 供用90日	枚	16				
			交通管理工	式	1		675,000	種別行	
			交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	45				
直接工事費				式	1		50,725,249		
			(処分費等)	式	1		192,120		
共通仮設費				式	1		3,204,990		
			共通仮設費	式	1		1,002,990		
			運搬費	式	1		54,990		
			技術管理費	式	1		372,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			現場環境改善費(率計上)	式	1		576,000		
			共通仮設費(率計上)	式	1		2,202,000		
純工事費				式	1		53,930,239		
			現場管理費	式	1		19,511,000		
工事原価				式	1		73,441,239		
			一般管理費等	式	1		13,071,761		
工事価格				式	1		86,513,000		
			消費税相当額	式	1		8,651,300		
設計価格				式	1		95,164,300		