

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
<div>事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日</div> <div>設 計 書</div>							
令和7年度	設 計 書 番 号	25KM0013-0C0					
施 工 場 所	枚方市 南船橋2丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	南船橋公園						
工 事 名	南船橋公園整備工事						

<p>設 計 大 要</p>	<p>公園工事 施設撤去工 一式 敷地造成工 一式 公園土工 一式 法面工 一式 擁壁工 一式 給水設備工 一式 雨水排水設備工 一式 污水排水設備工 一式 電気設備工 一式 園路広場整備工 一式 遊戯施設整備工 一式 サービス施設整備工 一式 管理施設整備工 一式 建築施設組立設置工 一式 仮設工 一式</p>
<p>設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p>工 事 価 格</p> <p>消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>73,801,200 円</p> <p>67,092,000 円</p> <p>6,709,200 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
公園	工事			式	1			費目行	
基盤	整備			式	1		37,014,942	費目行	
	施設撤去工			式	1		140,660	工種行	
	構造物取壊し工			式	1		21,231	種別行	
			ブロック擁壁撤去 H=500	m	3.0				
			空洞ブロック擁壁撤去 H=500	m	3.3				
			コンクリート床板撤去	m2	0.90				
			U型側溝撤去	m	13.2				
	造園施設撤去工			式	1		71,707	種別行	
			フェンス扉撤去	箇所	1				
			フェンス撤去	m	23.2				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			発生材等処理工	式	1		47,722	種別行	
			土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 12.0km以下 良好	m3	3.8				
			Co無筋処分費	m3	3.8				
			土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 12.0km以下 良好	m3	0.30				
			Co有筋処分費	m3	0.30				
			現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t DID区間有り 7.0km以下	t	0.62				
			埋戻し材 購入土	m3	2.5				
			敷地造成工	式	1		4,591,383	工種行	
			作業土工 駐車場	式	1		62,130	種別行	
			掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満	m3	190				
			作業土工 公園	式	1		234,786	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満	m3	718				
		盛土工 駐車場		式	1		3,009	種別行	
			路床盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し	m3	8.4				
		盛土工 公園		式	1		82,050	種別行	
			路床盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し	m3	229				
		発生土処理		式	1		4,209,408	種別行	
			土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 5.5km以下 良好	m3	696				
			投棄料 砂質土	m3	696				
	公園土工			式	1		101,510	工種行	
		小規模造成工 接続通路盛土		式	1		101,510	種別行	
			路床盛土 2.5m未満	m3	16.1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	法面工			式	1		96,631	工種行	
	作業土工			式	1		3,425	種別行	
		床掘り 土砂 小規模		m3	1.6				
	コンクリート工			式	1		93,206	種別行	
		張りコンクリート		m2	16.8				
	擁壁工			式	1		709,054	工種行	
	作業土工			式	1		12,524	種別行	
		床掘り 土砂 小規模		m3	3.7				
		埋戻し 小規模 土砂		m3	1.2				
	場所打擁壁工			式	1		546,050	種別行	
		小型重力式擁壁		箇所	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			側溝嵩上げ	箇所	1				
			ﾌﾞﾛｯｸ擁壁工	式	1		150,480	種別行	
			ﾌﾞﾛｯｸ擁壁	m	3.0				
			給水設備工	式	1		1,040,441	工種行	
			作業土工	式	1		245,234	種別行	
			床掘り 土砂 小規模	m3	50.4				
			埋戻し 小規模 土砂	m3	35.8				
			水栓類取付工	式	1		119,470	種別行	
			量水器ﾎﾞｯｸｽ φ25mm	箇所	1				
			量水器ﾎﾞｯｸｽ φ20mm	箇所	2				
			止水栓(ﾎﾞｯｸｽ共) φ20mm	箇所	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		散水	施設工	式	1		151,200	種別行	
		散水栓(ボックス共) φ20mm		基	6				
		給水管	管路工	式	1		405,249	種別行	
		給水管 HIVP φ25		m	58.9				
		給水管 HIVP φ20		m	129				
		給水管	接続工	式	1		119,288	種別行	
		給水管 PE φ40		m	4.5				
		給水管 PE φ20		m	5.3				
		サドル分水栓 PE75A 40A		箇所	1				
		サドル分水栓 PE75A 20A		箇所	1				
	雨水排水	設備工		式	1		4,936,654	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		作業土工		式	1		608,957	種別行	
		床掘り 土砂 小規模		m3	135				
		埋戻し 小規模 土砂		m3	83.4				
		側溝工		式	1		2,214,530	種別行	
		U型側溝 U-180		m	103				
		溝蓋設置 250		m	12.0				
		溝蓋設置 300		m	3.0				
		溝蓋設置 450		m	6.0				
		集水枡工		式	1		1,361,150	種別行	
		集水枡-1 H=650mm		箇所	1				
		集水枡-2 H=1000mm		箇所	7				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			集水桝-3 H=1500mm	箇所	1				
			集水桝-4 H=525mm U180	箇所	5				
			刈フゝ集水桝-1	箇所	1				
			刈フゝ集水桝-2	箇所	1				
		管渠工		式	1		752,017	種別行	
			雨水排水管 VU150	m	93.8				
			雨水排水管 VU200	m	38.2				
			雨水排水管 VU250 コンクリート巻き	m	7.8				
		汚水排水設備工		式	1		154,342	工種行	
		作業土工		式	1		19,393	種別行	
			床掘り 土砂 小規模	m3	4.4				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			埋戻し 小規模 土砂	m3	2.6				
		管渠工		式	1		50,673	種別行	
			汚水排水管 VU100 園内	m	7.5				
			汚水排水管 VU150 道路	m	3.0				
		汚水枦工		式	1		84,276	種別行	
			汚水枦 塩ビ枦200 鋳鉄製防護蓋	箇所	2				
		電気設備工		式	1		4,012,473	工種行	
		作業土工		式	1		420,673	種別行	
			床掘り 土砂 小規模	m3	81.1				
			埋戻し 小規模 土砂	m3	64.4				
		照明設備工		式	1		2,969,220	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			引込柱A H=6.0m	基	1				
			引込柱B H=6.0m	基	1				
			照明灯 H=5.0m	基	3				
			支柱共架	基	1				
		電線	管路工	式	1		622,580	種別行	
			電線管埋設	m	142				
			電線管 FEP30	m	142				
			電線 CV3.5sq-2C	m	146				
		園路	広場整備工	式	1		8,836,548	工種行	
		作業	土工	式	1		45,817	種別行	
			床掘り 土砂 小規模	m3	8.5				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			埋戻し 小規模 土砂	m3	7.2				
			アスファルト系舗装工	式	1		2,913,558	種別行	
			公園アスファルト舗装工-1 表層50mm・路盤250mm	m2	533				
			公園アスファルト舗装工-2 表層30mm・路盤100mm	m2	204				
			舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	10.0				
			舗装版破碎積込(電線共同溝工)	m2	50.0				
			土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 27.0km以下 良好	m3	2.5				
			As殻処分費	m3	2.5				
			車道アスファルト舗装工 表層50mm・不陸整正	m2	50.0				
			コンクリート系舗装工	式	1		1,072,376	種別行	
			インターロッキング舗装	m2	111				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			床コンクリート面の仕上げ(ハ引き)	m2	34.4				
			平板敷 300*300*60 2枚	箇所	13				
			土系舗装工	式	1		1,345,389	種別行	
			ダスト舗装工 10cm厚 (ふるっていない状態)	m2	1,619				
			区画線工	式	1		2,304	種別行	
			駐輪マーク 溶融式	箇所	2				
			園路縁石工	式	1		3,457,104	種別行	
			歩車道境界ブロック 設置 B種(180/205*250*600) 基礎碎石無し 18-8-40(高炉) 養生無し	m	280				
			地先境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 基礎碎石無し 18-8-40(高炉) 養生無し	m	14.2				
			切下縁石 180/205*100/250*600	箇所	4				
			舗装止-1	m	43.4				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			舗装止-2	m	135				
			雑石縁石 H300花崗岩サビ系	m	12.9				
			遊戯施設整備工	式	1		1,280,535	工種行	
			作業土工	式	1		41,035	種別行	
			床掘り 土砂 小規模	m3	7.7				
			埋戻し 小規模 土砂	m3	6.4				
			遊具組立設置工	式	1		1,239,500	種別行	
			遊具-1 三連鉄棒	箇所	1				
			遊具-2 ステップ・平均台	箇所	1				
			健康遊具 W1500背のばし型	箇所	1				
	サー	ビス	施設整備工	式	1		1,731,029	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		作業土工		式	1		15,629	種別行	
		床掘り 土砂 小規模		m3	3.0				
		埋戻し 小規模 土砂		m3	2.4				
		水飲み場工		式	1		512,200	種別行	
		水飲み台 FD-0020F2 ユニバーサルデザイン対応		箇所	1				
		ベンチ・テーブル工		式	1		1,203,200	種別行	
		ベンチ W1800		箇所	4				
		緑台 1200*1195		箇所	1				
		管理施設整備工		式	1		5,432,039	工種行	
		作業土工		式	1		114,097	種別行	
		床掘り 土砂 小規模		m3	21.4				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			埋戻し 小規模 土砂	m3	17.8				
		門扉工		式	1		3,699,100	種別行	
			フェンス扉-1 W3000両開き	箇所	1				
			フェンス扉-2 W6000両開き	箇所	1				
			フェンス扉-3 W1500片開き	箇所	1				
		柵工		式	1		639,242	種別行	
			フェンス H3000	m	22.4				
			転落防止柵 H1100	m	10.0				
		車止め工		式	1		979,600	種別行	
			車止め 自転車進入止め	箇所	2				
	建築施設	組立設置工		式	1		2,721,643	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		作業土工		式	1		29,643	種別行	
		床掘り 土砂 小規模		m3	6.5				
		埋戻し 小規模 土砂		m3	4.1				
		パーゴラ工		式	1		2,692,000	種別行	
		パーゴラ工 3000*3000		箇所	1				
	仮設工			式	1		1,230,000	工種行	
		交通管理工		式	1		1,230,000	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)		人日	82				
直接工事費				式	1		37,014,942		
		(処分費等)		式	1		2,774,366		
共通仮設費				式	1		4,811,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	共通	仮設	費	式	1		948,000		
		現場	環境改善費(率計上)	式	1		948,000		
		共通	仮設費(率計上)	式	1		3,863,000		
純	工事	費		式	1		41,825,942		
		現場	管理費	式	1		15,104,000		
工事	原価			式	1		56,929,942		
		一般	管理費等	式	1		10,179,418		
		諸	経費対象外	式	1		-17,360		
工事	価格			式	1		67,092,000		
		消費	税相当額	式	1		6,709,200		
設計	価格			式	1		73,801,200		