

枚方市

部長	次長	次長	課長	課長代理	校合	検算	設計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起案日 : 令和 年 月 日 決裁日 : 令和 年 月 日							
<h1>設 計 書</h1>							
令和8年度	設計書番号	26KM0002-0C0					
施工場所	枚方市 岡東町						
路線・河川名	岡東中央公園						
工事名	岡東中央公園路面復旧工事						

岡東中央公園  
公園施設撤去工 一式  
園路広場整備工 一式  
仮設工 一式

設 計 大 要

設 計 金 額

998,800 円

(内 訳)

工 事 価 格

908,000 円

消 費 税 等 相 当 額

90,800 円

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
岡東中央公園				式	1		442,233	費目行	
	公園施設撤去工			式	1		30,056	工種行	
		公園施設撤去工		式	1		30,056	種別行	
		構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要		m3	1.8				
		運搬処理 Co無筋		m3	1.8				
	園路広場整備工			式	1		364,477	工種行	
		園路広場整備工		式	1		364,477	種別行	
		インターロッキングブロック撤去(再設置) 撤去及び再設置 撤去及び再設置 直線配置・ブロック厚8cm 再生砂 10mm 100m2未満 制約無 夜間無		m2	40.5				
		基礎碎石 7.5cm以下 再生クラッシュラン40~0		m2	58.5				
		コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-8-25(20)(高炉)生コンクリート 小型車割増有 一般養生 現場内小運搬無し		m3	1.8				
		型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物		m2	2.4				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
仮設工				式	1		47,700	工種行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)		人日	3				
直接工事費				式	1		442,233		
		(処分費等)		式	1		9,178		
共通仮設費				式	1		57,000		
		共通仮設費(率計上)		式	1		57,000		
純工事費				式	1		499,233		
		現場管理費		式	1		236,000		
工事原価				式	1		735,233		
		一般管理費等		式	1		172,767		
工事価格				式	1		908,000		

