

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 設 計 書							
令和7年度	設 計 書 番 号	25KM0001-0C0					
施 工 場 所	枚方市 大垣内町3丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	2号用地						
工 事 名	サプリ村野機能移設工事						

設 計 大 要	敷地造成工 一式 公園施設等撤去・移設工 一式 給排水整備工 一式 付帯工 一式 その他施設整備工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	3, 010, 700 円 2, 737, 000 円 273, 700 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
基盤整備				式	1		70,277	費目行	
	敷地造成工			式	1		6,287	工種行	
		整地工		式	1		6,287	種別行	
		整地 敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し		m3	48.7				
	公園施設等撤去・移設工			式	1		63,990	工種行	
		樹木伐採・伐根工		式	1		63,990	種別行	
		支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:60cm以上90cm未満		本	1				
		支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:90cm以上120cm未満		本	1				
施設整備				式	1		1,145,189	費目行	
	給排水設備工			式	1		724,943	工種行	
		作業土工 幅40cm深さ1m BHバケット幅を想定		式	1		76,605	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	15.9				
			埋戻し 小規模 土砂	m3	15.0				
			水栓類取付工	式	1		153,890	種別行	
			水栓類取付工 分水栓 25mm	個	1				
			水栓類取付工 メーター 25mm 散水栓(箱共)取付有 各種水栓取付有	個	1				
			水栓類取付工 止水栓 20mm 散水栓(箱共)取付有 各種水栓取付有	個	1				
			水栓類取付工 止水栓 25mm 散水栓(箱共)取付有 各種水栓取付有	個	2				
			散水施設工	式	1		128,920	種別行	
			水栓類取付工 20mm 散水栓(箱共)取付有 各種水栓取付有	個	4				
			給水管路工	式	1		114,548	種別行	
			水道用硬質塩化ビニル管布設 屋外給水 2026*4 屋外 硬質塩化ビニル管	m	49.4				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			水道用硬質塩化ビニル管布設 屋外給水 2532*4 屋外 硬質塩化ビニル管	m	25.0				
		排水	管渠工	式	1		122,180	種別行	
			取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径100mm 管長3m未満 無し 制約無 夜間無	箇所	2				
			取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径150mm 管長3m未満 無し 制約無 夜間無	箇所	2				
			取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径150mm 管長5m以上12m未満 無し 制約無 夜間無	箇所	2				
		汚水	枺・マンホール工	式	1		128,800	種別行	
			ます設置工 5箇所未満 ます径200mm 深さ1.5m以下 制約無 夜間無	箇所	4				
			ます設置工(塩化ビニル製分離ます) 1.00m以下	箇所	2				
		付帯	工	式	1		75,650	工種行	
			舗装工(仮復旧)	式	1		19,811	種別行	
			舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	7.5				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			舗装版破碎積込	m2	1.8				
			運搬 アスファルト塊 有 22.5km以下 良好	m3	0.1				
			アスファルト塊(掘削)	m3	0.1				
			土砂等(廃路盤材(クラッシュラン))運搬 小規模 ハックホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 27.0km以下 良好	m3	0.4				
			廃路盤材(クラッシュラン) 処分	m3	0.4				
			上層路盤(歩道部) 250mm 2層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	1.8				
			表層(歩道部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) 無し	m2	1.8				
			舗装工(本復旧)	式	1		55,839	種別行	
			舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	10.2				
			舗装版破碎積込	m2	10.2				
			運搬 アスファルト塊 有 22.5km以下 良好	m3	0.5				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			アスファルト塊(掘削)	m3	0.5				
			不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石 RM-30	m2	10.2				
			表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) フライムコートPK-3	m2	10.2				
	その他施設		整備工	式	1		299,596	工種行	
			出入口整備工	式	1		65,696	種別行	
			上層路盤(歩道部) 50mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	80				
			ヤード設置工	式	1		233,900	種別行	
			仮囲い設置	基	3				
			ヤード材料費	式	1				
	仮設工			式	1		45,000	工種行	
			交通管理工	式	1		45,000	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	3				
直接工事費				式	1		1,215,466		
			(処分費等)	式	1		3,338		
共通仮設費				式	1		287,212		
			共通仮設費	式	1		129,212		
			準備費	式	1		129,212		
			共通仮設費(率計上)	式	1		158,000		
純工事費				式	1		1,502,678		
			現場管理費	式	1		712,000		
工事原価				式	1		2,214,678		
			一般管理費等	式	1		522,322		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
工事	価格			式	1		2,737,000		
	消費税相当額			式	1		273,700		
設計	価格			式	1		3,010,700		