

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 設 計 書							
令和 7 年度	設 計 書 番 号	25DB0015-0C0					
施 工 場 所	枚方市 松丘町 地内						
路 線 ・ 河 川 名	中宮津田線						
工 事 名	中宮津田線道路補修工事(R7-10)						

道路修繕
舗装工 一式
区画線工 一式
仮設工 一式
施工延長L=240.2m

設 計 大 要

設 計 金 額

(内 訳)

工 事 価 格

消 費 税 等 相 当 額

12,221,000 円

11,110,000 円

1,111,000 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路修繕				式	1		4,786,300	費目行	
	舗装工			式	1		4,173,176	工種行	
		舗装打ち換え工		式	1		139,343	種別行	
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	48.6					
		殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID有り 19.5km以下 良好	m3	2.4					
		アスファルト塊(掘削)(夜間料金) 協和道路㈱なにわアスコン 門真市東田町	m3	2.4					
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整砕石RM-30	m2	49.7					
		表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	49.7					
		切削オーバーレイ工	式	1			4,033,833	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	73.1					
		切削オーバーレイ 一層 表層 50mm 7cm以下 すりつけ無	m2	1,084.3					

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			切削オーバーレイ 二層 基層 50mm 表層 50mm 7cmを超え12cm以下 すりつけ無	m2	98.1				
			不陸整正 補足材料有 49mm以上55mm未満 再生粒度調整砕石RM-30	m2	98.1				
			殻運搬(路面切削) DID有り 16.5km以下 良好	m3	65.5				
			アスファルト塊(切削)(夜間料金) 協和道路㈱なにわアスコン 門真市東田町	m3	65.5				
	構造物撤去工			式	1		11,947	工種行	
	構造物取壊し工			式	1		11,947	種別行	
			構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 制約無 夜間有	m3	0.2				
			殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 18.5km以下 良好	m3	0.2				
			コンクリート塊(無筋)(夜間料金) 協和道路㈱なにわアスコン 門真市東田町	m3	0.2				
	区画線工			式	1		241,177	工種行	
	区画線工			式	1		241,177	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			区画線設置(標準単価)【夜間】外側線・中央線 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	45.8				
			区画線設置(標準単価)【夜間】中央線 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	55.0				
			区画線設置(標準単価)【夜間】停止線・横断歩道 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	26.8				
			区画線設置(標準単価)【夜間】横断予告 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	59.4				
			区画線設置(標準単価)【夜間】中央線(黄色) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	20.3				
			区画線設置(標準単価)【夜間】30 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	98.0				
	仮設工			式	1		360,000	工種行	
		交通管理工		式	1		360,000	種別行	
			交通誘導警備員B 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)	人日	16				
直接工事費				式	1		4,786,300		
	(処分費等)			式	1		322,138		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
共通	仮設費			式	1		1,388,800		
	共通	仮設費		式	1		286,800		
		運搬費		式	1		286,800		
	共通	仮設費(率計上)		式	1		1,102,000		
純工事費				式	1		6,175,100		
	現場	管理費		式	1		2,938,000		
工事原価				式	1		9,113,100		
	一般	管理費等		式	1		1,996,900		
工事価格				式	1		11,110,000		
	消費	税相当額		式	1		1,111,000		
設計価格				式	1		12,221,000		