

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
設 計 書							
令和 7 年度	設 計 書 番 号	25DB0016-0C0					
施 工 場 所	枚方市 菊丘町 地内他						
路 線 ・ 河 川 名	枚方新香里線						
工 事 名	枚方新香里線道路補修工事(R7-11)						

設 計 大 要	道路修繕 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長L=290.3m
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	16,470,300 円 14,973,000 円 1,497,300 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路修繕			式	1		6,494,480	費目行	
舗装工			式	1		5,381,413	工種行	
	切削	オーバーレイ工	式	1		5,381,413	種別行	
		舗装版切断【夜間】 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	209.0				
		切削オーバーレイ【夜間】 一層 表層 50mm 7cm以下 すりつけ無	m2	1,662.6				
		殻運搬(路面切削)【夜間】 DID有り 14.5km以下 良好	m3	83.1				
		As処分費(切削)【夜間】 協和道路側なにわアスコン	m3	83.1				
区画線工			式	1		550,567	工種行	
	区画線工		式	1		550,567	種別行	
		区画線設置(標準単価)白【夜間】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	13.3				
		区画線設置(標準単価)黄【夜間】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	284.4				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			区画線設置(標準単価)白【夜間】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	167.7				
			区画線設置(標準単価)白【夜間】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 セブアラ・30cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	42.3				
			区画線設置(標準単価)白【夜間】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 セブアラ・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	34.0				
			区画線設置(標準単価)白【夜間】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	180.0				
			区画線設置(標準単価)黄【夜間】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	47.4				
	仮設工			式	1		562,500	工種行	
		交通管理工		式	1		562,500	種別行	
			交通誘導警備員B【夜間】 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)	人日	25				
直接工事費				式	1		6,494,480		
		(処分費等)		式	1		390,570		
共通仮設費				式	1		1,925,800		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
共通仮設費	式	1		433,800		
運搬費	式	1		433,800		
共通仮設費(率計上)	式	1		1,492,000		
純工事費	式	1		8,420,280		
現場管理費	式	1		3,919,000		
工事原価	式	1		12,339,280		
一般管理費等	式	1		2,633,720		
工事価格	式	1		14,973,000		
消費税相当額	式	1		1,497,300		
設計価格	式	1		16,470,300		