

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 設 計 書							
令和 7 年度	設 計 書 番 号	25DB0017-0C0					
施 工 場 所	枚方市 春日元町1丁目 地内他						
路 線 ・ 河 川 名	春日北通線 他						
工 事 名	春日北通線他道路補修工事(R7-12)						

設 計 大 要	道路修繕(春日北通線) 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 115.4m 道路修繕(津田春日線) 舗装工 一式 排水構造物工 一式 仮設工 一式 施工延長 9.0m
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	13,883,100 円 12,621,000 円 1,262,100 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路修繕(春日北通線)				式	1		5,276,462	費目行	
舗装工				式	1		4,808,074	工種行	
舗装打換え工				式	1		4,808,074	種別行	
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下				m	39.2				
舗装版破碎積込(電線共同溝工)				m2	650.3				
運搬(電線共同溝工) アスファルト塊 有 22.5km以下 良好				m3	65.0				
アスファルト塊(掘削)(夜間料金) 協和道路㈱なにわアスコン 門真市東田町				m3	65.0				
不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30				m2	650.3				
基層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3				m2	650.3				
表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4				m2	650.3				
区画線工				式	1		130,888	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		区画線工		式	1		130,888	種別行	
		区画線設置(標準単価)【夜間】外側線 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無		m	203.4				
		区画線設置(標準単価)【夜間】横断歩道・停止線 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 セアラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無		m	24.5				
		区画線設置(標準単価)【夜間】丁字マーク・十字マーク 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無		m	12.8				
	仮設工			式	1		337,500	工種行	
		交通管理工		式	1		337,500	種別行	
		交通誘導警備員B 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)		人日	15				
道路修繕(津田春日線)				式	1		410,456	費目行	
	舗装工			式	1		54,364	工種行	
		舗装打換え工		式	1		54,364	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	17.9				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			舗装版破碎積込(電線共同溝工)	m2	8.6				
			運搬(電線共同溝工) アスファルト塊 有 22.5km以下 良好	m3	0.4				
			アスファルト塊(掘削) 協和道路(株)なにわアスコン 門真市東田町	m3	0.4				
			不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	8.6				
			表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	8.6				
	排水	構造物工		式	1		258,520	工種行	
		側溝工		式	1		258,520	種別行	
			掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	0.4				
			埋戻し 小規模 土砂	m3	0.4				
			側溝蓋交換	m	9.0				
	仮設工			式	1		97,572	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		仮設工		式	1		7,572	種別行	
		敷鉄板設置・撤去 914mm*1829mm 設置・撤去		枚	6				
		しま鋼板賃料 22*914*1829 供用4日		枚	6				
		交通管理工		式	1		90,000	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)		人日	6				
直接工事費				式	1		5,686,918		
		(処分費等)		式	1		354,663		
共通仮設費				式	1		1,335,890		
		共通仮設費		式	1		19,890		
		運搬費		式	1		19,890		
		共通仮設費(率計上)		式	1		1,316,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
純工事費				式	1		7,022,808		
	現場管理費			式	1		3,350,000		
工事原価				式	1		10,372,808		
	一般管理費等			式	1		2,248,192		
工事価格				式	1		12,621,000		
	消費税相当額			式	1		1,262,100		
設計価格				式	1		13,883,100		