

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日	
設 計 書							
令和7年度	設 計 書 番 号	25DB0018-0C0					
施 工 場 所	枚方市 山之上5丁目 地内他						
路 線 ・ 河 川 名	山之上54号線 他						
工 事 名	山之上54号線他道路補修工事 (R7-13)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>山之上54号線地区 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長L=244.5m</p> <p>御殿山禁野線地区 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長L=56.7m</p>
<p>設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p>工 事 価 格</p> <p>消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>12,641,200 円</p> <p>11,492,000 円</p> <p>1,149,200 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
山之上54号線地区	式	1			費目行	
道路修繕	式	1		3,744,825	費目行	
舗装工	式	1		3,467,546	工種行	
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	8.9				
不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	888.4				
舗装版破碎積込(電線共同溝工)	m2	888.4				
表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	888.4				
運搬(電線共同溝工) アスファルト塊 有 22.5km以下 良好	m3	44.4				
アスファルト塊(掘削)	m3	44.4				
区画線工	式	1		7,279	工種行	
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	10.8				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
仮設工	式	1		270,000	工種行	
交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	18				
御殿山禁野線地区	式	1			費目行	
道路修繕	式	1		1,417,734	費目行	
舗装工	式	1		1,247,994	工種行	
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	16.4				
不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	317.6				
舗装版破碎積込(電線共同溝工)	m2	317.6				
表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	317.6				
運搬(電線共同溝工) アスファルト塊 有 22.5km以下 良好	m3	15.8				
アスファルト塊(掘削)	m3	15.8				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
区画線工	式	1		19,740	工種行	
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	7.2				
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	19.6				
仮設工	式	1		150,000	工種行	
交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	10				
直接工事費	式	1		5,162,559		
(処分費等)	式	1		282,940		
共通仮設費	式	1		1,204,000		
共通仮設費(率計上)	式	1		1,204,000		
純工事費	式	1		6,366,559		
現場管理費	式	1		3,056,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
工事原価	式	1		9,422,559		
一般管理費等	式	1		2,069,441		
工事価格	式	1		11,492,000		
消費税相当額	式	1		1,149,200		
設計価格	式	1		12,641,200		