枚方市

部長	次長	次長	課長	課長代理	校合	検算	設計
設 計 書							
令和7年度	設計書番号	25DB0019-0C0					
施工場所	枚方市 甲斐田新町 地内						
路線・河川名	枚方藤阪第2号線						
工事名	枚方藤阪第2号線道路補修工事 (R7-14)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>道路修繕 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長L=460.3m</p>
<p>設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p>工 事 価 格</p> <p>消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>33,458,700 円</p> <p>30,417,000 円</p> <p>3,041,700 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格		単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路修繕		式	1		14,314,604	費目行	
舗装工		式	1		10,335,194	工種行	
	切削オーバーレイ工	式	1		10,335,194	種別行	
	舗装版切断【夜間】 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	50.3				
	切削オーバーレイ【夜間】 一層 表層 50mm 7cm以下 すりつけ無	m2	3,255.3				
	殻運搬(路面切削)【夜間】 DID有り 19.0km以下 良好	m3	162.7				
	処分費アスファルト塊(切削)(夜間料金) 協和道路㈱なにわアスコン 門真市東田町	m3	162.7				
区画線工		式	1		2,719,410	工種行	
	区画線工	式	1		2,719,410	種別行	
	区画線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	158.7				
	区画線設置(標準単価)【夜間】黄 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	431.9				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	20.0				
区画線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 セグラ・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	181.4				
区画線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	292.4				
区画線設置(標準単価)【夜間】黄 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	94.8				
区画線工(市場単価)【夜間】 青矢羽マークタイプ(熔融式カーリング材、硬質骨材の含有率 20%以上) 夜間作業	個所	97				
区画線工(市場単価)【夜間】 自転車記号(矢印+ヒケ) 夜間作業(H29.3改訂版)	個所	31				
仮設工	式	1		1,260,000	工種行	
交通管理工	式	1		1,260,000	種別行	
交通誘導警備員B 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)	人日	56				
直接工事費	式	1		14,314,604		
(処分費等)	式	1		764,690		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
共通仮設費	式	1		3,672,800		
共通仮設費	式	1		865,800		
運搬費	式	1		865,800		
共通仮設費(率計上)	式	1		2,807,000		
純工事費	式	1		17,987,404		
現場管理費	式	1		7,389,000		
工事原価	式	1		25,376,404		
一般管理費等	式	1		5,040,596		
工事価格	式	1		30,417,000		
消費税相当額	式	1		3,041,700		
設計価格	式	1		33,458,700		