

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
<div>事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日</div> <div>変 更 設 計 書</div>							
令和 7 年度	設 計 書 番 号	25DB0019-1C0					
施 工 場 所	枚方市 甲斐田新町 地内						
路 線 ・ 河 川 名	枚方藤阪第 2 号線						
工 事 名	枚方藤阪第2号線道路補修工事 (R7-14)						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	道路修繕 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長L=460.3m	道路修繕 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長L=460.3m
設 計 金 額 (内 訳)	33,458,700 円	41,099,300 円
工 事 価 格	30,417,000 円	37,363,000 円
消 費 税 等 相 当 額	3,041,700 円	3,736,300 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 消費税等相当額	変更契約金額 (税込み) (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 消費税等相当額
	29,994,800 円 27,268,000 円 2,726,800 円	36,843,400 円 33,494,000 円 3,349,400 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路修繕				式	1		14,314,604	費目行	
					1		18,122,424		
	舗装工			式	1		10,335,194	工種行	
					1		13,898,254		
		切削オーバーレイ工		式	1		10,335,194	種別行	
					1		13,898,254		
		舗装版切断【夜間】 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	50.3				
					58.6				
		切削オーバーレイ【夜間】 一層 表層 50mm 7cm以下 すりつけ無		m2	3,255.3				
					1,600.5				
		切削オーバーレイ【夜間】 二層 基層 50mm 表層 50mm 7cmを超え12cm以下 すりつけ無		m2	-----				
					1,654.8				
		殻運搬(路面切削)【夜間】 DID有り 19.0km以下 良好		m3	162.7				
					245.5				
		処分費アスファルト塊(切削)(夜間料金) 協和道路㈱なにわアスコン 門真市東田町		m3	162.7				
					245.5				
	区画線工			式	1		2,719,410	工種行	
					1		2,731,970		
	区画線工			式	1		2,719,410	種別行	
					1		2,731,970		
		区画線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無		m	158.7				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			区画線設置(標準単価)【夜間】黄 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	431.9				
			区画線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	20.0				
			区画線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	181.4				
			区画線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	292.4				
			区画線設置(標準単価)【夜間】黄 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	94.8				
			区画線工(市場単価)【夜間】 青矢羽マークAタイプ (溶融式カーリング材、硬質骨材の含有率20%以上) 夜間作業	個所	97				
					98				
			区画線工(市場単価)【夜間】 自転車記号(矢印+ヒケ) 夜間作業(H29.3改訂版)	個所	31				
	仮設工			式	1		1,260,000	工種行	
					1		1,492,200		
		交通管理工		式	1		1,260,000	種別行	
					1		1,492,200		
		交通誘導警備員A 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)	人日	-----					
				2					
		交通誘導警備員B 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)	人日	56					
				64					

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
直接工事費				式	1		14,314,604		
					1		18,122,424		
(処分費等)				式	1		764,690		
					1		1,153,850		
共通仮設費				式	1		3,672,800		
					1		4,367,100		
共通仮設費				式	1		865,800		
					1		1,010,100		
運搬費				式	1		865,800		
					1		1,010,100		
共通仮設費(率計上)				式	1		2,807,000		
					1		3,357,000		
純工事費				式	1		17,987,404		
					1		22,489,524		
現場管理費				式	1		7,389,000		
					1		8,830,000		
工事原価				式	1		25,376,404		
					1		31,319,524		
一般管理費等				式	1		5,040,596		
					1		6,043,476		
工事価格				式	1		30,417,000		
					1		37,363,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	消費	税	相当額	式	1		3,041,700		
					1		3,736,300		
設計	価格			式	1		33,458,700		
					1		41,099,300		