

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
設 計 書							
令和 7 年度	設 計 書 番 号	25DB0021-0C0					
施 工 場 所	枚方市 香里ヶ丘10丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	香里中央線						
工 事 名	香里中央線道路補修工事(R7-16)						

設 計 大 要	道路修繕 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長L=125.7m
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	6,839,800 円 6,218,000 円 621,800 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路修繕			式	1		2,548,463	費目行	
	舗装工		式	1		2,290,625	工種行	
		切削オーバーレイ工	式	1		2,290,625	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	19.6				
		切削オーバーレイ 一層 表層 50mm 7cm以下 すりつけ無	m2	905.2				
		殻運搬(路面切削) DID有り 12.5km以下 良好	m3	45.3				
		AS処分費アスファルト塊(切削) 協和道路㈱なにわアスコン 門真市東田町	m3	45.3				
	区画線工		式	1		137,838	工種行	
		区画線工	式	1		137,838	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	287.5				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	43.7				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	2.6				
			区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	23.6				
	仮設工			式	1		120,000	工種行	
	交通管理工			式	1		120,000	種別行	
			交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	8				
直接工事費				式	1		2,548,463		
	(処分費等)			式	1		180,973		
共通仮設費				式	1		876,000		
	共通仮設費			式	1		292,000		
	運搬費			式	1		292,000		
	共通仮設費(率計上)			式	1		584,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
純工事費	式	1		3,424,463		
現場管理費	式	1		1,626,000		
工事原価	式	1		5,050,463		
一般管理費等	式	1		1,167,537		
工事価格	式	1		6,218,000		
消費税相当額	式	1		621,800		
設計価格	式	1		6,839,800		