

枚方市

部長	次長	次長	課長	課長代理	校合	検算	設計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起案日 : 令和 年 月 日 決裁日 : 令和 年 月 日	
設 計 書							
令和7年度	設計書番号	25DB0022-0C0					
施工場所	枚方市 御殿山町 地内						
路線・河川名	渚第5号線						
工事名	渚第5号線道路補修工事(R7-17)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>道路修繕 舗装工 一式 排水構造物工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=101.8m</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>8,995,800 円 8,178,000 円 817,800 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路修繕			式	1		3,719,680	費目行	
	舗装工		式	1		3,362,513	工種行	
		舗装打換え工	式	1		435,788	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	3.0				
		舗装版破碎積込(電線共同溝工)	m ²	106.7				
		殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 6.5km以下 良好	m ³	5.3				
		アスファルト塊(掘削) 大阪アスコン共同企業体(日本道路株) 高槻市西大樋町	m ³	5.3				
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m ²	106.7				
		表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m ²	106.7				
		コンクリート舗装補修工	式	1		2,926,725	種別行	
		舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cm以下	m	44.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		舗装版破碎積込(電線共同溝工)コンクリート舗装	m2	234.4				
		殻運搬(コンクリート殻) 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) DID有り 11.0km以下 良好	m3	35.1				
		コンクリート塊(有筋)	m3	35.1				
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整砕石RM-30	m2	234.4				
		人力舗設 20cm未満 24-8-40B種	m2	234.4				
		目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板(t=10)	m2	2.2				
	排水	構造物工	式	1		87,167	工種行	
		側溝工	式	1		87,167	種別行	
		U型側溝(標準単価) 据付け L補正無 夜間無 鉄筋コンクリート型JISA5372・300B・300*300*600 制約無 場所補正無 砕石有 再生クッション40`0 0.4m3/10m	m	8.4				
		構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	0.5				
		運搬(電線共同溝工) コンクリート殻 アスファルト塊 有 10.5km以下 良好	m3	0.5				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		コンクリート塊(無筋) 柵ススキケツ 枚方市尊延寺	m3	0.5				
		床掘り 土砂 小規模	m3	0.8				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	0.8				
	仮設工		式	1		270,000	工種行	
	交通管理工		式	1		270,000	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	18				
直接工事費			式	1		3,719,680		
	(処分費等)		式	1		325,615		
共通仮設費			式	1		838,000		
	共通仮設費(率計上)		式	1		838,000		
純工事費			式	1		4,557,680		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
	現場	管理	費	式	1		2,128,000		
工事	原	価		式	1		6,685,680		
	一般	管理	費等	式	1		1,492,320		
工事	価	格		式	1		8,178,000		
	消費	税	相当額	式	1		817,800		
設計	価	格		式	1		8,995,800		