

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 設 計 書							
令和 7 年度	設 計 書 番 号	25DB0025-0C0					
施 工 場 所	枚方市 香里ヶ丘8丁目 地内他						
路 線 ・ 河 川 名	中振交野線他						
工 事 名	中振交野線他道路補修工事 (R7-20)						

設 計 大 要	中振交野線工区 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=264.6m 中振新香里線工区 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=392.9m
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	35,604,800 円 32,368,000 円 3,236,800 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
中振交野線工区				式	1			費目行	
道路修繕				式	1		7,797,613	費目行	
舗装工				式	1		7,032,627	工種行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	36.1				
		切削オーバーレイ 一層 表層 50mm 7cm以下 すりつけ無		m2	2,317.2				
		切削オーバーレイ 二層 基層 50mm 表層 50mm 7cmを超え12cm以下 すりつけ無		m2	126.6				
		殻運搬(路面切削) DID有り 14.5km以下 良好		m3	128.5				
		アスファルト塊(切削)		m3	128.5				
区画線工				式	1		464,986	工種行	
		区画線設置(標準単価)(実線・黄) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無		m	237.7				
		区画線設置(標準単価)(破線・白) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無		m	218.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		区画線設置(標準単価)(ゼブラ・白) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	118.4				
		区画線設置(標準単価)(矢印・記号・文字・白) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	113.8				
		区画線設置(標準単価)(矢印・記号・文字・黄) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	94.8				
	仮設工		式	1		300,000	工種行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	20				
中振新香里線工区			式	1			費目行	
道路修繕			式	1		7,654,679	費目行	
	舗装工		式	1		6,330,000	工種行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	14.1				
		切削オーバーレイ 一層 表層 50mm 7cm以下 すりつけ無	m2	2,290.5				
		殻運搬(路面切削) DID有り 12.5km以下 良好	m3	114.5				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		アスファルト塊(切削)	m3	114.5				
区画線工			式	1		964,679	工種行	
		区画線設置(標準単価)(実線・白) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	293.5				
		区画線設置(標準単価)(実線・黄) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	384.8				
		区画線設置(標準単価)(ゼブラ・白) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	32.3				
		区画線設置(標準単価)(矢印・記号・文字・白) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	863.2				
		区画線設置(標準単価)(矢印・記号・文字・黄) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	58.8				
仮設工			式	1		360,000	工種行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	24				
直接工事費			式	1		15,452,292		
(処分費等)			式	1		970,784		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
共通仮設費	式	1		3,830,200		
共通仮設費	式	1		871,200		
運搬費	式	1		871,200		
共通仮設費(率計上)	式	1		2,959,000		
純工事費	式	1		19,282,492		
現場管理費	式	1		7,776,000		
工事原価	式	1		27,058,492		
一般管理費等	式	1		5,309,508		
工事価格	式	1		32,368,000		
消費税相当額	式	1		3,236,800		
設計価格	式	1		35,604,800		