

枚方市

部長	次長	次長	課長	課長代理	校合	検算	設計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起案日 : 令和 年 月 日 決裁日 : 令和 年 月 日	
設 計 書							
令和7年度	設計書番号	25DB0026-0C0					
施工場所	枚方市 南中振2丁目 地内他						
路線・河川名	中振線 他						
工事名	中振線他道路補修工事(R7-21)						

<p style="text-align: center;">設 計 大 要</p>	<p style="text-align: center;"> 道路修繕(中振線) 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 149.7m 道路修繕(枚方津田線) 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 148.2m 道路修繕(小倉1号線) 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 103.2m </p>
<p style="text-align: center;">設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p style="text-align: center;">工 事 価 格</p> <p style="text-align: center;">消 費 税 等 相 当 額</p>	<p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">16,283,300 円</p> <p style="text-align: right;">14,803,000 円</p> <p style="text-align: right;">1,480,300 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路修繕	(中振線)			式	1		2,816,457	費目行	
	舗装工			式	1		2,561,907	工種行	
		舗装打換え工		式	1		2,561,907	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	29.3				
		舗装版破碎積込(電線共同溝工)		m ²	665.4				
		運搬(電線共同溝工) アスファルト塊 有 10.5km以下 良好		m ³	33.2				
		アスファルト塊(掘削) 協和道路柵なにわアスコン 門真市東田町		m ³	33.2				
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30		m ²	665.4				
		表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3		m ²	665.4				
	区画線工			式	1		22,350	工種行	
		区画線工		式	1		22,350	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置(標準単価) 外側線 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	32.0				
		区画線設置(標準単価) 停止線 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	2.5				
		区画線設置(標準単価) 十字マーク・丁字マーク 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	12.8				
	仮設工		式	1		232,200	工種行	
	交通管理工		式	1		232,200	種別行	
		交通誘導警備員A 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	3				
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	12				
	道路修繕(枚方津田線)		式	1		2,160,082	費目行	
	舗装工		式	1		1,935,618	工種行	
	舗装打換え工		式	1		1,935,618	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	10.2				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		舗装版破碎積込(電線共同溝工)	m2	495.1				
		運搬(電線共同溝工) アスファルト塊 有 22.5km以下 良好	m3	24.7				
		アスファルト塊(掘削) 協和道路(株)なにわアスコン 門真市東田町	m3	24.7				
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	495.1				
		表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	495.1				
	区画線工		式	1		104,464	工種行	
	区画線工		式	1		104,464	種別行	
		区画線設置(標準単価) 外側線 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	291.8				
	仮設工		式	1		120,000	工種行	
	交通管理工		式	1		120,000	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	8				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路修繕	(小倉1号線)			式	1		1,712,293	費目行	
	舗装工			式	1		1,500,630	工種行	
		舗装打換え工		式	1		1,500,630	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	70.3				
		舗装版破碎積込(電線共同溝工)		m ²	372.9				
		運搬(電線共同溝工) アスファルト塊 有 22.5km以下 良好		m ³	18.6				
		アスファルト塊(掘削) 協和道路柵なにわアスコン 門真市東田町		m ³	18.6				
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30		m ²	372.9				
		表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3		m ²	372.9				
	区画線工			式	1		61,663	工種行	
		区画線工		式	1		61,663	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置(標準単価) 外側線 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	1.7				
		区画線設置(標準単価) 停止線 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	4.2				
		区画線設置(標準単価) 丁字マーク・止まれ 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	43.1				
		区画線設置(標準単価) 20 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	37.2				
	仮設工		式	1		150,000	工種行	
	交通管理工		式	1		150,000	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	10				
直接工事費			式	1		6,688,832		
	(処分費等)		式	1		359,550		
共通仮設費			式	1		1,561,000		
	共通仮設費(率計上)		式	1		1,561,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
純	工	事	費	式	1		8,249,832		
			現場管理費	式	1		3,963,000		
工	事	原	価	式	1		12,212,832		
			一般管理費等	式	1		2,590,168		
工	事	価	格	式	1		14,803,000		
			消費税相当額	式	1		1,480,300		
設	計	価	格	式	1		16,283,300		