

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 設 計 書							
令和 7 年度	設 計 書 番 号	25DB0027-0C0					
施 工 場 所	枚方市 甲斐田東町 地内						
路 線 ・ 河 川 名	楠葉中宮線						
工 事 名	楠葉中宮線道路補修工事 (R7-22)						

設 計 大 要	舗装工 一式 区画線工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式 施工延長L=402.2m
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	30,380,900 円 27,619,000 円 2,761,900 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路修繕			式	1		13,235,133	費目行	
舗装工			式	1		9,741,647	工種行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	17.9				
		切削オーバーレイ 一層 表層 50mm 7cm以下 すりつけ無	m2	3,034.6				
		殻運搬(路面切削) DID有り 7.5km以下 良好	m3	151.7				
		アスファルト塊(切削)(夜間料金)	m3	151.7				
区画線工			式	1		2,650,806	工種行	
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	185.8				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	373.7				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	16.0				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線・30cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	5.6				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	5.0				
			区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	224.5				
			区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	280.3				
			区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	94.8				
			区画線工(市場単価) 青矢羽マークタイプ [®] (溶融式カラーリング [®] 材、硬質骨材の含有率 20%以上) 夜間作業	箇所	83.0				
			区画線工(市場単価) 自転車記号(矢印+ヒコト) 夜間作業 (H29.3改訂版)	箇所	27				
			区画線工(市場単価) バス停注意記号(溶融式) 夜間作業	箇所	2.0				
	縁石工			式	1		178,050	工種行	
			歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クラッシュランRC-40 18-8-25(高炉) 養生無し	m	14.6				
			床掘り 土砂 現場制約あり	m3	0.4				
			埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め有り	m3	0.4				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		表層(歩道部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	6.7				
		構造物撤去工	式	1		64,630	工種行	
		構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 制約無 夜間無	m3	0.4				
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	13.6				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り	m2	6.7				
		運搬(電線共同溝工) コンクリート塊 有 10.5km以下 良好	m3	0.4				
		コンクリート塊(無筋)	m3	0.4				
		運搬(電線共同溝工) アスファルト塊 有 10.5km以下 良好	m3	0.3				
		アスファルト塊(掘削)	m3	0.3				
		仮設工	式	1		600,000	工種行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	4				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
交通誘導警備員B 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)	人日	24				
直接工事費	式	1		13,235,133		
(処分費等)	式	1		1,147,129		
共通仮設費	式	1		3,153,800		
共通仮設費	式	1		588,800		
運搬費	式	1		588,800		
共通仮設費(率計上)	式	1		2,565,000		
純工事費	式	1		16,388,933		
現場管理費	式	1		6,682,000		
工事原価	式	1		23,070,933		
一般管理費等	式	1		4,548,067		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
工事	価格		式	1		27,619,000		
	消費税相当額		式	1		2,761,900		
設計	価格		式	1		30,380,900		