

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 設 計 書							
令和 7 年度	設 計 書 番 号	25DB00028-0C0					
施 工 場 所	枚方市 茄子作5丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	山之上高田線						
工 事 名	山之上高田線道路補修工事(R7-23)						

道路修繕
舗装工 一式
区画線工 一式
仮設工 一式
施工延長 L=327.4m

設 計 大 要

設 計 金 額

(内 訳)

工 事 価 格

消 費 税 等 相 当 額

17,703,400 円

16,094,000 円

1,609,400 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路修繕				式	1		7,084,556	費目行	
	舗装工			式	1		6,309,988	工種行	
		切削オーバーレイ工		式	1		6,309,988	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	42.2				
		切削オーバーレイ 一層 表層 50mm 7cm以下 すりつけ無		m2	2,284.9				
		殻運搬(路面切削) DID有り 11.0km以下 良好		m3	114.2				
		アスファルト塊(切削) 協和道路㈱なにわアスコン 門真市東田町		m3	114.2				
	区画線工			式	1		504,568	工種行	
		区画線工		式	1		504,568	種別行	
		区画線設置(標準単価) 外側線・車線境界線・中央線 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無		m	743.6				
		区画線設置(標準単価) 車線境界線・中央線 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無		m	118.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			区画線設置(標準単価) ゼブラゾーン 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	105.1				
			区画線設置(標準単価) 横断歩道・停止線・ゼブラゾーン 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	65.8				
			区画線設置(標準単価) 進行方向(実線・破線) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	83.5				
			区画線設置(標準単価) 40 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	47.4				
	仮設工			式	1		270,000	工種行	
		交通管理工		式	1		270,000	種別行	
			交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	18				
直接工事費				式	1		7,084,556		
		(処分費等)		式	1		456,229		
共通仮設費				式	1		2,027,900		
	共通仮設費			式	1		435,900		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		運搬費		式	1		435,900		
		共通仮設費(率計上)		式	1		1,592,000		
純工事費				式	1		9,112,456		
		現場管理費		式	1		4,173,000		
工事原価				式	1		13,285,456		
		一般管理費等		式	1		2,808,544		
工事価格				式	1		16,094,000		
		消費税相当額		式	1		1,609,400		
設計価格				式	1		17,703,400		