

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 設 計 書							
令和 7 年度	設 計 書 番 号	25DB0029-0C0					
施 工 場 所	枚方市 山之上西町 地内						
路 線 ・ 河 川 名	菊丘山之上線						
工 事 名	菊丘山之上線道路補修工事(R7-24)						

道路修繕
舗装工 一式
区画線工 一式
仮設工 一式
施工延長208.1m

設 計 大 要

設 計 金 額

(内 訳)

工 事 価 格

消 費 税 等 相 当 額

17,758,400 円

16,144,000 円

1,614,400 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路修繕				式	1		7,596,321	費目行	
	舗装工			式	1		6,788,354	工種行	
		舗装打換え工		式	1		6,788,354	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	227.7				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り		m2	1,520.2				
		殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID有り 19.5km以下 良好		m3	152.0				
		アスファルト塊(掘削) 協和道路側なにわアスコン 門真市東田町		m3	152.0				
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30		m2	1,520.2				
		基層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3		m2	1,520.2				
		表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4		m2	1,520.2				
	区画線工			式	1		417,967	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		区画線工		式	1		417,967	種別行	
		区画線設置(標準単価) 外側線・中央線 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	458.9					
		区画線設置(標準単価) 中央線 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	65.0					
		区画線設置(標準単価) 停止線・横断歩道 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 セアラ・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	26.9					
		区画線設置(標準単価) 通学路注意・横断予告・十字マーク 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	135.3					
		区画線設置(標準単価) 30 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	39.2					
		区画線工(市場単価) グリーン巾15cm(通学路)昼間施工	m	177.9					
	仮設工		式	1			390,000	工種行	
		交通管理工	式	1			390,000	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	26					
直接工事費			式	1			7,596,321		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	(処分費等)			式	1		714,400		
共通	仮設費			式	1		1,642,000		
	共通仮設費(率計上)			式	1		1,642,000		
純工事	費			式	1		9,238,321		
	現場管理費			式	1		4,128,000		
工事	原価			式	1		13,366,321		
	一般管理費等			式	1		2,777,679		
工事	価格			式	1		16,144,000		
	消費税相当額			式	1		1,614,400		
設計	価格			式	1		17,758,400		