

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 設 計 書							
令和 7 年度	設 計 書 番 号	25DB00100C0					
施 工 場 所	枚方市 春日北町2丁目 地内他						
路 線 ・ 河 川 名	春日大峰線他						
工 事 名	春日大峰線他道路構造物補修工事 (R7-25)						

設 計 大 要	道路維持（春日北町2丁目地区） 法面工 一式 仮設工 一式 道路維持（招提北町2丁目地区） 排水構造物工 一式 舗装工 一式 仮設工 一式 道路維持（茄子作4丁目地区） 排水構造物工 一式 舗装工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	9, 144, 300 円 8, 313, 000 円 831, 300 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	法面工			式	1		1,415,515	工種行	
	土工			式	1		371,099	種別行	
		掘削 土砂 現場制約あり		m3	9.8				
		法面整形 切土部 現場制約有 埴質土、砂及び砂質土、粘性土		m2	196.8				
	コンクリート工			式	1		938,538	種別行	
		コンクリート打設 防草コンクリート 人力打設 18-8-40W/C≦60 生コンクリート夜間割 増無 12.1m3 目地有り 生コンクリート小型車割増有		m2	196.8				
		養生工 防草コンクリート		m2	196.8				
	撤去工			式	1		105,878	種別行	
		既設シート撤去処分工		m2	196.8				
	仮設工			式	1		300,000	工種行	
	交通管理工			式	1		300,000	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	20.0				
			道路維持(招提北町2丁目地区)	式	1		591,948	費目行	
			排水構造物工	式	1		446,007	工種行	
			作業土工	式	1		12,172	種別行	
			床掘り 土砂 小規模	m3	1.8				
			埋戻し 小規模 土砂	m3	1.2				
			埋戻し材	m3	1.2				
			構造物工	式	1		408,600	種別行	
			蓋取替工(横断側溝)	m	10.0				
			撤去工	式	1		25,235	種別行	
			舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	13.9				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			運搬(電線共同溝工) アスファルト塊 有 22.5km以下 良好	m3	0.6				
			アスファルト塊(掘削)	m3	0.6				
			土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石 混り土含む) DID有り 17.0km以下 良好	m3	1.2				
			廃路盤材(クラッシュラン)	m3	1.2				
	舗装工			式	1		35,228	工種行	
		舗装復旧工		式	1		35,228	種別行	
			表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) フライムコートPK-3	m2	11.7				
	仮設工			式	1		110,713	工種行	
		仮設工		式	1		20,713	種別行	
			敷鉄板設置・撤去 1524mm*3048mm 設置・撤去	枚	7.0				
			しま鋼板賃料 22*1524*3048 供用3日	枚	7.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			交通管理工	式	1		90,000	種別行	
			交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	6.0				
			道路維持 (茄子作4丁目地区)	式	1		680,591	費目行	
			排水構造物工	式	1		473,502	工種行	
			作業土工	式	1		11,369	種別行	
			床掘り 土砂 小規模	m3	1.1				
			埋戻し 小規模 土砂	m3	1.3				
			埋戻し材	m3	1.3				
			構造物工	式	1		324,996	種別行	
			蓋取替工 (横断側溝)	m	7.3				
			撤去工	式	1		91,757	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	32.1				
			舗装版破碎積込(電線共同溝工)	m2	37.8				
			運搬(電線共同溝工) アスファルト塊 有 10.5km以下 良好	m3	2.3				
			アスファルト塊(掘削)	m3	2.3				
			土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石 混り土含む) DID有り 12.0km以下 良好	m3	0.7				
			廃路盤材(クラッシュラン)	m3	0.7				
		付帯工		式	1		45,380	種別行	
			人孔蓋高さ調整	箇所	1				
		舗装工		式	1		102,294	工種行	
			舗装復旧工	式	1		102,294	種別行	
			不陸整正 補足材料有 67mm以上75mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	37.8				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3		m2	45.2				
仮設工				式	1		104,795	工種行	
	仮設工			式	1		14,795	種別行	
		敷鉄板設置・撤去 1524mm*3048mm 設置・撤去		枚	5.0				
		しま鋼板賃料 22*1524*3048 供用3日		枚	5.0				
	交通管理工			式	1		90,000	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)		人日	6.0				
直接工事費				式	1		2,988,054		
(処分費等)				式	1		26,497		
共通仮設費				式	1		1,013,753		
共通仮設費				式	1		12,753		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			運搬費	式	1		12,753		
			共通仮設費(率計上)	式	1		1,001,000		
純工事費				式	1		4,001,807		
			現場管理費	式	1		2,860,000		
工事原価				式	1		6,861,807		
			一般管理費等	式	1		1,474,173		
			諸経費対象外	式	1		-22,980		
工事価格				式	1		8,313,000		
			消費税相当額	式	1		831,300		
設計価格				式	1		9,144,300		