

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
<div>事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日</div> <div>設 計 書</div>							
令和 7 年度	設 計 書 番 号	25DB0031-0C0					
施 工 場 所	枚方市 長尾峠町 地内						
路 線 ・ 河 川 名	長尾峠町第1号線						
工 事 名	長尾峠町第1号線道路補修工事(R7-26)						

道路修繕
鋪装工 一式
区画線工 一式
仮設工 一式
施工延長 L=193.7m

設 計 大 要

設 計 金 額

(内 訳)

工 事 価 格

消 費 税 等 相 当 額

24,285,800 円

22,078,000 円

2,207,800 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路修繕				式	1		10,862,766	費目行	
	舗装工			式	1		10,013,165	工種行	
		舗装打換え工		式	1		10,013,165	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	252.1				
		道路打換(舗装打換)一連 摺付無 アスファルト舗装・基層1層 表層 1000m2以上		m2	1,480.5				
		殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID有り 19.5km以下 良好		m3	148.0				
		アスファルト塊(掘削)(夜間料金) 大阪アスコン共同企業体(日本道路株) 高槻市西大樋町		m3	148.0				
	区画線工			式	1		212,401	工種行	
		区画線工		式	1		212,401	種別行	
		区画線設置(標準単価)外側線・中央線・車道境界線 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無		m	120.0				
		区画線設置(標準単価)中央線・車線境界線 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無		m	88.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			区画線設置(標準単価)停止線・横断歩道 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 セブラ・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	60.4				
			区画線設置(標準単価)進行方向 左折・右折 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	31.6				
			区画線設置(標準単価) 30 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	19.6				
	仮設工			式	1		637,200	工種行	
		交通管理工		式	1		637,200	種別行	
			交通誘導警備員A 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)	人日	2				
			交通誘導警備員B 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)	人日	26				
直接工事費				式	1		10,862,766		
		(処分費等)		式	1		1,217,300		
共通仮設費				式	1		2,146,000		
	共通仮設費	(率計上)		式	1		2,146,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
純工事費				式	1		13,008,766		
	現場管理費			式	1		5,407,000		
工事原価				式	1		18,415,766		
	一般管理費等			式	1		3,662,234		
工事価格				式	1		22,078,000		
	消費税相当額			式	1		2,207,800		
設計価格				式	1		24,285,800		