

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
<div>事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日</div> <div>設 計 書</div>							
令和 7 年度	設 計 書 番 号	25DB0035-0C0					
施 工 場 所	枚方市 藤阪南町1丁目 地内他						
路 線 ・ 河 川 名	枚方藤阪線						
工 事 名	枚方藤阪線道路補修工事 (R7-28)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式</p> <p>施工延長L=446.6m</p>
<p>設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p>工 事 価 格</p> <p>消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>26,523,200 円</p> <p>24,112,000 円</p> <p>2,411,200 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路修繕			式	1		11,345,695	費目行	
舗装工			式	1		10,234,210	工種行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	26.2				
		切削オーバーレイ 一層 表層 50mm 7cm以下 すりつけ無	m2	2,534.5				
		切削オーバーレイ 一層 表層 50mm 7cm以下 すりつけ無	m2	253.6				
		殻運搬(路面切削) DID有り 11.0km以下 良好	m3	139.4				
		アスファルト塊(切削)(夜間料金)	t	327.6				
区画線工			式	1		661,485	工種行	
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	106.8				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	410.6				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	10.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 セブラ・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水有 未供無	m	95.9				
			区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	37.6				
			区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	94.8				
	仮設工			式	1		450,000	工種行	
			交通誘導警備員B 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)	人日	20				
直接工事費				式	1		11,345,695		
	(処分費等)			式	1		1,048,320		
共通仮設費				式	1		2,847,200		
	共通仮設費			式	1		587,200		
	運搬費			式	1		587,200		
共通仮設費(率計上)				式	1		2,260,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
純工事費				式	1		14,192,895		
現場管理費				式	1		5,909,000		
工事原価				式	1		20,101,895		
一般管理費等				式	1		4,010,105		
工事価格				式	1		24,112,000		
消費税相当額				式	1		2,411,200		
設計価格				式	1		26,523,200		