

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 変 更 設 計 書							
令和7年度	設 計 書 番 号	25DB0002-0C0					
施 工 場 所	枚方市 養父西町 地内他						
路 線 ・ 河 川 名	牧野長尾線						
工 事 名	牧野長尾線歩道補修工事 (R7-2)						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	舗装工 一式 道路付属施設工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=320.0m	舗装工 一式 道路付属施設工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=320.0m
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	10,286,100 円 9,351,000 円 935,100 円	10,937,300 円 9,943,000 円 994,300 円
契 約 金 額	前回契約金額（税込み） 9,160,800 円 （内訳） 前回契約金額（税抜き） 8,328,000 円 消費税等相当額 832,800 円	変更契約金額（税込み） 9,740,500 円 （内訳） 変更契約金額（税抜き） 8,855,000 円 消費税等相当額 885,500 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路修繕			式	1		4,154,991	費目行	
				1		4,409,847		
舗装工			式	1		3,088,166	工種行	
				1		3,207,609		
	舗装打換え工		式	1		3,088,166	種別行	
				1		3,207,609		
	舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	3.3				
				3.3				
	舗装版破碎積込(電線共同溝工)		m2	939.2				
				939.2				
	運搬(電線共同溝工) アスファルト塊 有 22.5km以下 良好		m3	30.6				
				30.8				
	アスファルト塊(掘削)		m3	30.6				
				30.8				
	構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要		m3	3.2				
	運搬(電線共同溝工)点字ブロック含む アスファルト塊 有 10.5km以下 良好		m3	3.2				
				3.9				
	コンクリート塊(無筋)点字ブロック含む		m3	3.2				
				3.9				
	上層路盤(歩道部) 60mm 1層施工 再生粒度調整砕石RM-30		m2	26.7				
				26.7				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30		m2	978.0				
					978.0				
		表層(歩道部) 1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3		m2	853.3				
					841.4				
		表層(歩道部) 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3		m2	124.7				
					136.6				
	道路付属施設工			式	1		226,825	工種行	
					1		209,124		
	道路付属物工			式	1		226,825	種別行	
					1		209,124		
		特殊ブロック舗装 撤去		m2	12.1				
					12.1				
		運搬(電線共同溝工) アスファルト塊 有 6.0km以下 良好		m3	0.7				
					0				
		인가 処分費 枚方市中宮大池3丁目		m3	0.7				
					0				
		点字シート ステップガイド(副資材含む)(密粒・材工共価格)		枚	74.0				
	区画線工			式	-----				
					1				
	区画線工			式	-----				
					1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無		m	-----				
					9.0				
仮設工				式	1		840,000	工種行	
					1		990,000		
交通管理工				式	1		840,000	種別行	
					1		990,000		
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)		人日	60				
					66				
直接工事費				式	1		4,154,991		
					1		4,409,847		
(処分費等)				式	1		173,854		
					1		160,036		
共通仮設費				式	1		982,000		
					1		1,048,000		
共通仮設費(率計上)				式	1		982,000		
					1		1,048,000		
純工事費				式	1		5,136,991		
					1		5,457,847		
現場管理費				式	1		2,493,000		
					1		2,660,000		
工事原価				式	1		7,629,991		
					1		8,117,847		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
一般管理費等				式	1		1,721,009		
					1		1,825,153		
工事価格				式	1		9,351,000		
					1		9,943,000		
消費税相当額				式	1		935,100		
					1		994,300		
設計価格				式	1		10,286,100		
					1		10,937,300		