

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 設 計 書							
令和 7 年度	設 計 書 番 号	25DB0005-0C0					
施 工 場 所	枚方市片鉾本町地内						
路 線 ・ 河 川 名	片鉾第 8 号線						
工 事 名	片鉾第 8 号線道路補修工事 (R7-5)						

設 計 大 要	舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=146.5m
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	5,167,800 円 4,698,000 円 469,800 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路修繕			式	1		2,065,075	費目行	
舗装工			式	1		1,595,777	工種行	
	舗装打換え工		式	1		1,595,777	種別行	
	舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	18.7				
	舗装版破碎積込(電線共同溝工)		m2	305.4				
	運搬(電線共同溝工) アスファルト塊 有 22.5km以下 良好		m3	15.3				
	アスファルト塊(掘削)		m3	15.3				
	上層路盤(歩道部) 30mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30		m2	305.4				
	表層(歩道部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) プライムコートPK-3		m2	305.4				
区画線工			式	1		19,298	工種行	
	区画線工		式	1		19,298	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 セブラ・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	1.2				
			区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	23.6				
	仮設工			式	1		450,000	工種行	
	交通管理工			式	1		450,000	種別行	
			交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	30				
直接工事費				式	1		2,065,075		
	(処分費等)			式	1		71,910		
共通仮設費				式	1		491,000		
	共通仮設費(率計上)			式	1		491,000		
純工事費				式	1		2,556,075		
	現場管理費			式	1		1,247,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
工事原価				式	1		3,803,075		
一般管理費等				式	1		894,925		
工事価格				式	1		4,698,000		
消費税相当額				式	1		469,800		
設計価格				式	1		5,167,800		