

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
設 計 書							
令和7年度	設 計 書 番 号	25DB0008-0C0					
施 工 場 所	枚方市 楠葉野田3丁目 地内他						
路 線 ・ 河 川 名	楠葉野田第4号線他						
工 事 名	楠葉野田第4号線他道路補修工事(R7-6)						

設 計 大 要	道路修繕 施工延長 楠葉野田 L=132.8m 楠葉丘 L=122.8m 舗装工 一式、仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	12,861,200 円 11,692,000 円 1,169,200 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
舗装修繕 (楠葉野田)	式	1		2,940,755	費目行	
舗装工	式	1		2,760,755	工種行	
車道舗装工	式	1		1,484,215	種別行	
不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	695.9				
表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	695.9				
舗装版破碎工	式	1		1,276,540	種別行	
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	20.1				
舗装版破碎積込(電線共同溝工)	m2	695.9				
運搬(電線共同溝工) アスファルト塊 有 22.5km以下 良好	m3	34.8				
アスファルト処分費	m3	34.8				
仮設工	式	1		180,000	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			交通管理工	式	1		180,000	種別行	
			交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	12				
			舗装修繕(楠葉丘)	式	1		2,395,884	費目行	
			舗装工	式	1		2,215,884	工種行	
			車道舗装工	式	1		1,184,769	種別行	
			不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	555.5				
			表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) フライムコートPK-3	m2	555.5				
			舗装版破碎工	式	1		1,020,232	種別行	
			舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	17.5				
			舗装版破碎積込(電線共同溝工)	m2	555.5				
			運搬(電線共同溝工) アスファルト塊 有 22.5km以下 良好	m3	27.8				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			アスファルト処分費	m3	27.8				
			区画線工	式	1		10,883	種別行	
			区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	3.0				
			区画線設置(標準単価)(十字、T字) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	12.8				
	仮設工			式	1		180,000	工種行	
			交通管理工	式	1		180,000	種別行	
			交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	12				
	直接工事費			式	1		5,336,639		
			(処分費等)	式	1		441,330		
	共通仮設費			式	1		1,209,000		
			共通仮設費(率計上)	式	1		1,209,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
純工事費				式	1		6,545,639		
現場管理費				式	1		3,069,000		
工事原価				式	1		9,614,639		
一般管理費等				式	1		2,077,361		
工事価格				式	1		11,692,000		
消費税相当額				式	1		1,169,200		
設計価格				式	1		12,861,200		