

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
設 計 書							
令和 7 年度	設 計 書 番 号	25DB0013-0C0					
施 工 場 所	枚方市 招提大谷2丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	招提大谷第2号線						
工 事 名	招提大谷第2号線道路補修工事 (R7-8)						

設 計 大 要	道路修繕 施工延長 L=88.0m 舗装工 一式 区画線工 一式 排水構造物工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	11,388,300 円 10,353,000 円 1,035,300 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路修繕			式	1		4,696,878	費目行	
舗装工			式	1		4,386,358	工種行	
	舗装打ち換え工		式	1		4,386,358	種別行	
	舗装版切断【夜間】 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	33.4				
	道路打換(舗装打換)一連 摺付無【夜間】 アスファルト舗装・基層1層 表層 1000m2未満		m2	655.6				
	殻運搬【夜間】 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) DID有り 19.5km以下 良好		m3	65.5				
	As処分費【夜間】 協和道路㈱なにわアスコン 門真市東田町		m3	65.5				
区画線工			式	1		3,932	工種行	
	区画線工		式	1		3,932	種別行	
	区画線設置(標準単価)【夜間】外側線 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無		m	8.7				
排水構造物工			式	1		36,588	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		側溝工		式	1		36,588	種別行	
		U型側溝(標準単価)【夜間】 据付け L補正無 夜間有 鉄筋コンクリート型JISA5372・360B・360*360*600 制約無 場所補正無 砕石有 再生クラッシュアン40〃 0.56m3/10m		m	2.4				
		構造物とりこわし【夜間】 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間有 対策不要		m3	0.1				
		Co運搬処分【夜間】 協和道路(株)なにわアスコン 門真市東田町		m3	0.1				
		床掘り【夜間】 土砂 小規模		m3	0.4				
		埋戻し【夜間】 小規模 土砂		m3	0.4				
		仮設工		式	1		270,000	工種行	
		交通管理工		式	1		270,000	種別行	
		交通誘導警備員B 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)		人日	12				
直接工事費				式	1		4,696,878		
(処分費等)				式	1		354,685		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
共通仮設費	式	1		1,072,000		
共通仮設費(率計上)	式	1		1,072,000		
純工事費	式	1		5,768,878		
現場管理費	式	1		2,721,000		
工事原価	式	1		8,489,878		
一般管理費等	式	1		1,863,122		
工事価格	式	1		10,353,000		
消費税相当額	式	1		1,035,300		
設計価格	式	1		11,388,300		