

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日	
設 計 書							
令和7年度	設計書番号	26DB0002-0C0					
施 工 場 所	枚方市 香里ヶ丘10丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	香里ヶ丘47号線						
工 事 名	香里ヶ丘47号線道路補修工事 (R8-1)						

道路修繕
舗装工 一式
区画線工 一式
仮設工 一式
施工延長 L=169.6m

設 計 大 要

設 計 金 額

(内 訳)

工 事 価 格

消 費 税 等 相 当 額

7,060,900 円

6,419,000 円

641,900 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路修繕			式	1		2,933,317	費目行	
	舗装工		式	1		2,483,317	工種行	
		舗装打換え工	式	1		1,559,049	種別行	
		不陸整正 補足材料有 28mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	853.9				
		表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	853.9				
		舗装版破碎工	式	1		648,665	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	22.9				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	853.9				
		殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID有り 10.5km以下 良好	m3	42.7				
		アスファルト塊(掘削)	t	100.3				
		区画線工	式	1		275,603	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	207.4				
		区画線工(市場単価) グリーン巾15cm(通学路)昼間施工(溶融式) 供用区間 排水性舗装でない 材料諸雑費及び重複施工を含む	m	140.9				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	2.4				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 セアラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	2.4				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	174.8				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	18.6				
	仮設工		式	1		450,000	工種行	
	交通管理工		式	1		450,000	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	30				
直接工事費			式	1		2,933,317		
	(処分費等)		式	1		300,900		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
共通仮設費	式	1		650,000		
共通仮設費(率計上)	式	1		650,000		
純工事費	式	1		3,583,317		
現場管理費	式	1		1,651,000		
工事原価	式	1		5,234,317		
一般管理費等	式	1		1,184,683		
工事価格	式	1		6,419,000		
消費税相当額	式	1		641,900		
設計価格	式	1		7,060,900		