

枚方市

|                                                                                                            |                         |              |     |      |     |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----|------|-----|-----|-----|
| 部 長                                                                                                        | 次 長                     | 次 長          | 課 長 | 課長代理 | 校 合 | 検 算 | 設 計 |
|                                                                                                            |                         |              |     |      |     |     |     |
| <div>事務決裁規程 第 条 項 号<br/>別表第 表 ( ) 項 ( ) 号<br/>起 案 日 : 令和 年 月 日<br/>決 裁 日 : 令和 年 月 日</div> <div>設 計 書</div> |                         |              |     |      |     |     |     |
| 令和 8 年度                                                                                                    | 設 計 書 番 号               | 26DB0010-0C0 |     |      |     |     |     |
| 施 工 場 所                                                                                                    | 枚方市 春日北町2丁目 地内          |              |     |      |     |     |     |
| 路 線 ・ 河 川 名                                                                                                | 春日西町北町第1号線              |              |     |      |     |     |     |
| 工 事 名                                                                                                      | 春日西町北町第1号線道路補修工事(R8-10) |              |     |      |     |     |     |

|                                                  |                                                                |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 設 計 大 要                                          | 道路修繕<br>舗装工 一式<br>区画線工 一式<br>附帯工 一式<br>仮設工 一式<br>施工延長 L=222.3m |
| 設 計 金 額<br><br>(内 訳)<br>工 事 価 格<br>消 費 税 等 相 当 額 | 25,745,500 円<br><br><br>23,405,000 円<br>2,340,500 円            |

## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |                                                             |  | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額        | 摘要  | 備 考 |
|----------------|-------------------------------------------------------------|--|----|---------|-----|------------|-----|-----|
| 道路修繕           |                                                             |  | 式  | 1       |     | 11,606,897 | 費目行 |     |
| 舗装工            |                                                             |  | 式  | 1       |     | 10,198,729 | 工種行 |     |
|                | 舗装打換え工                                                      |  | 式  | 1       |     | 10,198,729 | 種別行 |     |
|                | 舗装版切断<br>アスファルト舗装版 As:15cm以下                                |  | m  | 31.0    |     |            |     |     |
|                | 舗装版切断【夜間】<br>アスファルト舗装版 As:15cm以下                            |  | m  | 245.1   |     |            |     |     |
|                | 道路打換(舗装打換)一連 摺付無【夜間】<br>アスファルト舗装・基層1層 表層 1000m2以上           |  | m2 | 1,572.2 |     |            |     |     |
|                | 殻運搬【夜間】<br>舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID有り 10.5km以下 良好 |  | m3 | 157.2   |     |            |     |     |
|                | アスファルト塊(掘削)(夜間料金)                                           |  | t  | 369.4   |     |            |     |     |
| 区画線工           |                                                             |  | 式  | 1       |     | 252,672    | 工種行 |     |
|                | 区画線工                                                        |  | 式  | 1       |     | 252,672    | 種別行 |     |
|                | 区画線設置(標準単価)<br>夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 |  | m  | 431.8   |     |            |     |     |

## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |     |                                     |                                                                  | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額     | 摘要  | 備 考 |
|----------------|-----|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----|------|-----|---------|-----|-----|
|                |     |                                     | 区画線設置(標準単価)<br>夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗<br>布厚1.5mm 排水無 未供無 | m  | 28.4 |     |         |     |     |
|                | 附帯工 |                                     |                                                                  | 式  | 1    |     | 439,996 | 工種行 |     |
|                |     | 構造物工                                |                                                                  | 式  | 1    |     | 337,894 | 種別行 |     |
|                |     | 街渠切断                                |                                                                  | m  | 1.0  |     |         |     |     |
|                |     | 街渠A-1型                              |                                                                  | m  | 14.6 |     |         |     |     |
|                |     | 縁石I型                                |                                                                  | m  | 15.4 |     |         |     |     |
|                |     | 床掘り<br>土砂 小規模                       |                                                                  | m3 | 4.0  |     |         |     |     |
|                |     | 廃路盤材処分(水硬性スラグ)                      |                                                                  | m3 | 1.1  |     |         |     |     |
|                |     | 廃路盤材処分(クラッシュレン)                     |                                                                  | m3 | 2.9  |     |         |     |     |
|                |     | 構造物とりこわし<br>無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要 |                                                                  | m3 | 1.8  |     |         |     |     |
|                |     | コンクリート殻運搬                           |                                                                  | m3 | 1.8  |     |         |     |     |

## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |  |     |                                                                   | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額     | 摘要  | 備 考 |
|----------------|--|-----|-------------------------------------------------------------------|----|------|-----|---------|-----|-----|
|                |  |     | コンクリート塊(無筋)                                                       | t  | 4.2  |     |         |     |     |
|                |  |     | 舗装復旧工                                                             | 式  | 1    |     | 102,102 | 種別行 |     |
|                |  |     | 舗装版破碎積込(電線共同溝工)                                                   | m2 | 15.0 |     |         |     |     |
|                |  |     | 運搬(電線共同溝工)<br>アスファルト塊 有 10.5km以下 良好                               | m3 | 1.1  |     |         |     |     |
|                |  |     | アスファルト塊(掘削)                                                       | t  | 2.6  |     |         |     |     |
|                |  |     | 街渠上層路盤<br>水硬性粒度調整鉄鋼スラグ                                            | m2 | 7.3  |     |         |     |     |
|                |  |     | 基層(車道・路肩部)<br>3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) フライムコトPK-3                 | m2 | 7.3  |     |         |     |     |
|                |  |     | 表層(車道・路肩部)<br>3.0m超 50mm 改質As密粒II型(20)DS3000 ゴム入り<br>(PKR-T)      | m2 | 7.3  |     |         |     |     |
|                |  |     | 縁石上層路盤<br>再生粒度調整碎石RM-30                                           | m2 | 7.7  |     |         |     |     |
|                |  |     | 表層(歩道部)<br>1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度<br>アスコン(13) フライムコトPK-3 | m2 | 7.7  |     |         |     |     |
|                |  | 仮設工 |                                                                   | 式  | 1    |     | 715,500 | 工種行 |     |

## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |  |  |                                     | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額        | 摘要  | 備 考 |
|----------------|--|--|-------------------------------------|----|------|-----|------------|-----|-----|
|                |  |  | 交通管理工                               | 式  | 1    |     | 715,500    | 種別行 |     |
|                |  |  | 交通誘導警備員B<br>昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無) | 人日 | 9.0  |     |            |     |     |
|                |  |  | 交通誘導警備員B<br>夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無) | 人日 | 24.0 |     |            |     |     |
| 直接工事費          |  |  |                                     | 式  | 1    |     | 11,606,897 |     |     |
| (処分費等)         |  |  |                                     | 式  | 1    |     | 1,337,857  |     |     |
| 共通仮設費          |  |  |                                     | 式  | 1    |     | 2,256,000  |     |     |
| 共通仮設費(率計上)     |  |  |                                     | 式  | 1    |     | 2,256,000  |     |     |
| 純工事費           |  |  |                                     | 式  | 1    |     | 13,862,897 |     |     |
| 現場管理費          |  |  |                                     | 式  | 1    |     | 5,686,000  |     |     |
| 工事原価           |  |  |                                     | 式  | 1    |     | 19,548,897 |     |     |
| 一般管理費等         |  |  |                                     | 式  | 1    |     | 3,856,103  |     |     |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |        |  |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額        | 摘要 | 備 考 |
|----------------|--------|--|--|----|-----|-----|------------|----|-----|
| 工事             | 価格     |  |  | 式  | 1   |     | 23,405,000 |    |     |
|                | 消費税相当額 |  |  | 式  | 1   |     | 2,340,500  |    |     |
| 設計             | 価格     |  |  | 式  | 1   |     | 25,745,500 |    |     |
|                |        |  |  |    |     |     |            |    |     |
|                |        |  |  |    |     |     |            |    |     |
|                |        |  |  |    |     |     |            |    |     |
|                |        |  |  |    |     |     |            |    |     |
|                |        |  |  |    |     |     |            |    |     |
|                |        |  |  |    |     |     |            |    |     |
|                |        |  |  |    |     |     |            |    |     |
|                |        |  |  |    |     |     |            |    |     |