

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
設 計 書							
令和 8 年度	設 計 書 番 号	26DB0012-0C0					
施 工 場 所	枚方市 楠葉朝日2丁目 地内他						
路 線 ・ 河 川 名	楠葉朝日第7号線						
工 事 名	楠葉朝日第7号線道路補修工事(R8-11)						

設 計 大 要	道路修繕 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長L=476.5m
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	25,120,700 円 22,837,000 円 2,283,700 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路修繕			式	1		10,613,256	費目行	
舗装工			式	1		9,353,203	工種行	
	切削	オーバーレイ工	式	1		9,353,203	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	144.2				
		切削オーバーレイ 一層 表層 50mm 7cm以下 すりつけ無	m2	2,881.3				
		殻運搬(路面切削) DID有り 12.5km以下 良好	m3	144.0				
		アスファルト塊(切削) 大阪アスコン共同企業体(日本道路株) 高槻市西大樋町	t	338.4				
区画線工			式	1		646,653	工種行	
	区画線工		式	1		646,653	種別行	
		区画線設置(標準単価)【車道外側線白色】 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	12.8				
		区画線設置(標準単価)【横断歩道・停止線白色】 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	77.1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			区画線設置(標準単価)【車道中央線黄色】 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	466.7				
			区画線設置(標準単価)【文字白色】 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	235.6				
			区画線設置(標準単価)【文字黄色】 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	139.2				
	仮設工			式	1		613,400	工種行	
		交通管理工		式	1		613,400	種別行	
		交通誘導警備員A 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	4					
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	34					
	直接工事費			式	1		10,613,256		
	(処分費等)			式	1		913,680		
	共通仮設費			式	1		2,748,600		
	共通仮設費			式	1		593,600		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
運搬費	式	1		593,600		
共通仮設費(率計上)	式	1		2,155,000		
純工事費	式	1		13,361,856		
現場管理費	式	1		5,646,000		
工事原価	式	1		19,007,856		
一般管理費等	式	1		3,829,144		
工事価格	式	1		22,837,000		
消費税相当額	式	1		2,283,700		
設計価格	式	1		25,120,700		