

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 設 計 書							
令和 8 年度	設 計 書 番 号	26DB0014-0C0					
施 工 場 所	枚方市 高野道2丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	高野道第30号線						
工 事 名	高野道第30号線道路補修工事(R8-12)						

設 計 大 要	道路修繕 舗装工 一式 区画線工 一式 附帯工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=417.0m
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	28,570,300 円 25,973,000 円 2,597,300 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路修繕			式	1		12,203,279	費目行	
舗装工			式	1		8,307,618	工種行	
	切削	オーバーレイ工	式	1		8,307,618	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	92.5				
		切削オーバーレイ 一層 表層 50mm 7cm以下 すりつけ無	m2	2,566.8				
		殻運搬(路面切削) DID有り 12.5km以下 良好	m3	128.3				
		アスファルト塊(切削)	t	301.5				
区画線工			式	1		789,165	工種行	
	区画線工		式	1		789,165	種別行	
		区画線設置(標準単価)【車道外側線(白)】 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	384.7				
		区画線設置(標準単価)【横断歩道・停止線(白)】 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	58.7				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			区画線設置(標準単価)【車道外側線(白)】 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・30cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	10.7				
			区画線設置(標準単価)【車道中央線(黄)】 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	412.3				
			区画線設置(標準単価)【矢印・記号・文字(白)】 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	285.1				
			区画線設置(標準単価)【矢印・記号・文字(黄)】 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	139.2				
	附帯工			式	1		2,286,765	工種行	
		横断側溝蓋取替工		式	1		2,048,059	種別行	
		蓋取替工		m	24.9				
		床掘り 土砂 現場制約あり		m3	2.0				
		土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有 り 60.0km以下 良好		m3	2.0				
		廃路盤材(水硬性スラグ)		m3	2.0				
		構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 制約無 夜間無		m3	2.1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			コンクリート殻運搬	m3	2.1				
			コンクリート塊(無筋)	t	5.1				
			舗装復旧工	式	1		238,706	種別行	
			舗装版破碎積込(電線共同溝工)	m2	28.0				
			運搬(電線共同溝工) アスファルト塊 有 22.5km以下 良好	m3	2.8				
			アスファルト塊(掘削)	t	6.5				
			上層路盤(車道・路肩部) 路盤材(各種) 150mm 1層施工	m2	13.5				
			不陸整正 補足材料有 28mm以上34mm未満 補足材料(各種)	m2	14.5				
			基層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度 アスコン(20) フライコートPK-3	m2	28.0				
			表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(20) 無し	m2	7.0				
			表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 改質As密粒II型 (20)DS3000 コム入り (PKR-T)	m2	21.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	仮設工			式	1		819,731	工種行	
	仮設工			式	1		24,731	種別行	
		敷鉄板設置・撤去 1524mm*3048mm 設置・撤去		枚	7.0				
		鋼板賃料 22*1524*3048 供用20日		枚	7.0				
	交通管理工			式	1		795,000	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)		人日	50.0				
直接工事費				式	1		12,203,279		
	(処分費等)			式	1		852,183		
共通仮設費				式	1		3,097,490		
	共通仮設費			式	1		657,490		
	運搬費			式	1		657,490		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
共通仮設費(率計上)	式	1		2,440,000		
純工事費	式	1		15,300,769		
現場管理費	式	1		6,389,000		
工事原価	式	1		21,689,769		
一般管理費等	式	1		4,343,846		
諸経費対象外	式	1		-60,615		
工事価格	式	1		25,973,000		
消費税相当額	式	1		2,597,300		
設計価格	式	1		28,570,300		