

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 設 計 書							
令和 8 年度	設 計 書 番 号	26DB0017-0C0					
施 工 場 所	枚方市 長尾谷町一丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	長尾谷町第 7 号線他						
工 事 名	長尾谷町第 7 号線他道路補修工事 (R8-14)						

設 計 大 要	道路修繕 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=308.6m
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	27,799,200 円 25,272,000 円 2,527,200 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路修繕			式	1		11,816,136	費目行	
舗装工			式	1		10,384,993	工種行	
	切削	オーバーレイ工	式	1		10,384,993	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	48.5				
		切削オーバーレイ 一層 表層 50mm 7cm以下 すりつけ無	m2	3,233.6				
		殻運搬(路面切削) DID有り 11.0km以下 良好	m3	161.6				
		アスファルト塊(切削)	t	379.7				
区画線工			式	1		763,343	工種行	
		区画線設置(標準単価)【車道中心線】 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	126.5				
		区画線設置(標準単価)【車道中心線・車道境界線】 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	416.0				
		区画線設置(標準単価)【車道外側線・車道中心線】 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	129.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			区画線設置(標準単価)【横断歩道・停止線・導流帯】 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 セブラ・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	328.5				
			区画線設置(標準単価)【減速マーク・ダイヤモンド・矢印・右左折の方法】 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	160.7				
			区画線設置(標準単価)【速度30】 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	46.4				
	仮設工			式	1		667,800	工種行	
	交通管理工			式	1		667,800	種別行	
			交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	42				
直接工事費				式	1		11,816,136		
	(処分費等)			式	1		1,025,190		
共通仮設費				式	1		3,082,000		
	共通仮設費			式	1		738,000		
	運搬費			式	1		738,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
共通仮設費(率計上)	式	1		2,344,000		
純工事費	式	1		14,898,136		
現場管理費	式	1		6,177,000		
工事原価	式	1		21,075,136		
一般管理費等	式	1		4,196,864		
工事価格	式	1		25,272,000		
消費税相当額	式	1		2,527,200		
設計価格	式	1		27,799,200		