

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 設 計 書							
令和 8 年度	設 計 書 番 号	26DB0016-0C0					
施 工 場 所	枚方市 藤阪南町 1 丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	枚方藤阪線						
工 事 名	枚方藤阪線道路補修工事 (R8-15)						

設 計 大 要	道路修繕 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長L=356.1m
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	24,490,400 円 22,264,000 円 2,226,400 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路修繕			式	1		10,303,367	費目行	
舗装工			式	1		8,620,146	工種行	
	切削	オーバーレイ工	式	1		8,620,146	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	12.5				
		切削オーバーレイ 一層 表層 50mm 7cm以下 すりつけ無	m2	2,205.7				
		切削オーバーレイ 一層 表層 50mm 7cm以下 すりつけ無	m2	106.3				
		殻運搬(路面切削) DID有り 11.0km以下 良好	m3	115.6				
		アスファルト塊(切削)(夜間料金) 大阪アスコン共同企業体(日本道路株) 高槻市西大樋町	t	271.6				
区画線工			式	1		1,110,821	工種行	
	区画線工		式	1		1,110,821	種別行	
		区画線設置(標準単価)白 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水有 未供無	m	276.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			区画線設置(標準単価)黄 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水有 未供無	m	356.1				
			区画線設置(標準単価)白 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 虚線・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水有 未供無	m	139.1				
			区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	357.4				
			区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	23.7				
	仮設工			式	1		572,400	工種行	
		交通管理工		式	1		572,400	種別行	
		交通誘導警備員B 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)	人日	24					
直接工事費				式	1		10,303,367		
(処分費等)				式	1		869,120		
共通仮設費				式	1		2,692,800		
共通仮設費				式	1		584,800		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
運搬費	式	1		584, 800		
共通仮設費(率計上)	式	1		2, 108, 000		
純工事費	式	1		12, 996, 167		
現場管理費	式	1		5, 524, 000		
工事原価	式	1		18, 520, 167		
一般管理費等	式	1		3, 743, 833		
工事価格	式	1		22, 264, 000		
消費税相当額	式	1		2, 226, 400		
設計価格	式	1		24, 490, 400		