

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 設 計 書							
令和 8 年度	設 計 書 番 号	26DB0019-0C0					
施 工 場 所	枚方市 高田2丁目 地内他						
路 線 ・ 河 川 名	東香里新町高田1号線 他						
工 事 名	東香里新町高田1号線他道路補修工事(R8-17)						

設 計 大 要	道路修繕（東香里新町高田1号線） 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=212.1m 道路修繕（山之上高田線） 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=129.2m
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	25,820,300 円 23,473,000 円 2,347,300 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路修繕（東香里新町高田1号線）				式	1		5,809,020	費目行	
舗装工				式	1		5,002,293	工種行	
切削オーバーレイ工				式	1		5,002,293	種別行	
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下				m	71.7				
切削オーバーレイ 一層 表層 50mm 7cm以下 すりつけ無				m2	1,366.3				
殻運搬(路面切削) DID有り 11.0km以下 良好				m3	68.3				
アスファルト塊(切削)(夜間料金)				t	160.5				
区画線工				式	1		401,277	工種行	
区画線工				式	1		401,277	種別行	
区画線設置(標準単価)【車道外側線】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無				m	196.0				
区画線設置(標準単価)【横断歩道・停止線】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無				m	92.3				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			区画線設置(標準単価)【車道中央線 黄】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	194.9				
			区画線設置(標準単価)【40 黄】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	47.4				
	仮設工			式	1		405,450	工種行	
		交通管理工		式	1		405,450	種別行	
		交通誘導警備員B 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)		人日	17.0				
道路修繕(山之上高田線)				式	1		4,531,229	費目行	
	舗装工			式	1		3,735,957	工種行	
		切削オーバーレイ工		式	1		3,735,957	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	62.9				
		切削オーバーレイ 一層 表層 50mm 7cm以下 すりつけ無		m2	1,021.6				
		殻運搬(路面切削) DID有り 6.5km以下 良好		m3	51.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		アスファルト塊(切削)(夜間料金)	t	119.8				
	区画線工		式	1		509,072	工種行	
	区画線工		式	1		509,072	種別行	
		区画線設置(標準単価)【車道外側線】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	203.4				
		区画線設置(標準単価)【横断歩道・停止線】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 セブテラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	31.3				
		区画線設置(標準単価)【車道中央線 黄】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	125.2				
		区画線設置(標準単価)【速度落せ・減速帯】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	246.2				
		区画線設置(標準単価)【40 黄】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	23.7				
	仮設工		式	1		286,200	工種行	
	交通管理工		式	1		286,200	種別行	
		交通誘導警備員B 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)	人日	12.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
直接工事費	式	1		10,340,249		
(処分費等)	式	1		864,860		
共通仮設費	式	1		3,065,300		
共通仮設費	式	1		724,300		
運搬費	式	1		724,300		
共通仮設費(率計上)	式	1		2,341,000		
純工事費	式	1		13,405,549		
現場管理費	式	1		6,275,000		
工事原価	式	1		19,680,549		
一般管理費等	式	1		3,792,451		
工事価格	式	1		23,473,000		

本工事費内訳書

[illegible]