

枚方市

|                                                                                                                   |                     |              |     |      |     |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----|------|-----|-----|-----|
| 部 長                                                                                                               | 次 長                 | 次 長          | 課 長 | 課長代理 | 校 合 | 検 算 | 設 計 |
|                                                                                                                   |                     |              |     |      |     |     |     |
| <div>事務決裁規程 第 条 項 号<br/>別表 第 表 ( ) 表 項 ( ) 号<br/>起 案 日 : 令和 年 月 日<br/>決 裁 日 : 令和 年 月 日</div> <div>変 更 設 計 書</div> |                     |              |     |      |     |     |     |
| 令和8年度                                                                                                             | 設 計 書 番 号           | 26DB0001-1C0 |     |      |     |     |     |
| 施 工 場 所                                                                                                           | 枚方市 東香里南町 地内        |              |     |      |     |     |     |
| 路 線 ・ 河 川 名                                                                                                       | 東香里高田線              |              |     |      |     |     |     |
| 工 事 名                                                                                                             | 東香里高田線道路補修工事 (R8-2) |              |     |      |     |     |     |

|                                              | 変 更 前                                                                                 | 変 更 後                                                                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 設 計 大 要                                      | 道路修繕<br>舗装工 一式<br>区画線工 一式<br>仮設工 一式<br>施工延長 L=156.2m                                  | 道路修繕<br>舗装工 一式<br>区画線工 一式<br>仮設工 一式<br>施工延長 L=173.6                                   |
| 設 計 金 額<br>(内 訳)<br>工 事 価 格<br>消 費 税 等 相 当 額 | 17,183,100 円<br><br>15,621,000 円<br>1,562,100 円                                       | 19,404,000 円<br><br>17,640,000 円<br>1,764,000 円                                       |
| 契 約 金 額                                      | 前回契約金額 (税込み) 15,398,900 円<br>(内訳)<br>前回契約金額 (税抜き) 13,999,000 円<br>消費税等相当額 1,399,900 円 | 変更契約金額 (税込み) 17,388,800 円<br>(内訳)<br>変更契約金額 (税抜き) 15,808,000 円<br>消費税等相当額 1,580,800 円 |

## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |                                                        |  | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額       | 摘要  | 備 考 |
|----------------|--------------------------------------------------------|--|----|---------|-----|-----------|-----|-----|
| 道路修繕           |                                                        |  | 式  | 1       |     | 7,471,652 | 費目行 |     |
|                |                                                        |  |    | 1       |     | 8,557,600 |     |     |
| 舗装工            |                                                        |  | 式  | 1       |     | 6,546,056 | 工種行 |     |
|                |                                                        |  |    | 1       |     | 7,548,304 |     |     |
|                | 舗装打換え工                                                 |  | 式  | 1       |     | 6,546,056 | 種別行 |     |
|                |                                                        |  |    | 1       |     | 7,548,304 |     |     |
|                | 舗装版切断<br>アスファルト舗装版 As:15cm以下                           |  | m  | 251.5   |     |           |     |     |
|                |                                                        |  |    | 274.3   |     |           |     |     |
|                | 舗装版破碎<br>アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り               |  | m2 | 1,412.3 |     |           |     |     |
|                |                                                        |  |    | 1,624.0 |     |           |     |     |
|                | 殻運搬<br>舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) DID有り 10.5km以下 良好 |  | m3 | 141.2   |     |           |     |     |
|                |                                                        |  |    | 162.4   |     |           |     |     |
|                | アスファルト塊(掘削)<br>大阪アスコン共同企業体(日本道路株) 高槻市西大樋町              |  | t  | 331.8   |     |           |     |     |
|                |                                                        |  |    | 381.6   |     |           |     |     |
|                | 不陸整正<br>補足材料有 28mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30               |  | m2 | 1,412.3 |     |           |     |     |
|                |                                                        |  |    | 1,624.0 |     |           |     |     |
|                | 基層(車道・路肩部)<br>3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3     |  | m2 | 1,412.3 |     |           |     |     |
|                |                                                        |  |    | 1,624.0 |     |           |     |     |
|                | 表層(車道・路肩部)<br>3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4      |  | m2 | 1,412.3 |     |           |     |     |
|                |                                                        |  |    | 1,624.0 |     |           |     |     |
| 区画線工           |                                                        |  | 式  | 1       |     | 325,596   | 工種行 |     |
|                |                                                        |  |    |         |     |           |     |     |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |     |                                                                                         |  | 単位 | 数 量    | 単 価 | 金 額         | 摘要  | 備 考 |
|----------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|----|--------|-----|-------------|-----|-----|
|                |     | 区画線工                                                                                    |  | 式  | 1      |     | 325, 596    | 種別行 |     |
|                |     |                                                                                         |  |    |        |     |             |     |     |
|                |     | 区画線設置(標準単価) 外側線・中央線<br>夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無                     |  | m  | 322. 3 |     |             |     |     |
|                |     |                                                                                         |  |    |        |     |             |     |     |
|                |     | 区画線設置(標準単価) 中央線<br>夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無                         |  | m  | 60. 0  |     |             |     |     |
|                |     |                                                                                         |  |    |        |     |             |     |     |
|                |     | 区画線設置(標準単価) 停止線・減速帯<br>夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・30cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無                    |  | m  | 26. 4  |     |             |     |     |
|                |     |                                                                                         |  |    |        |     |             |     |     |
|                |     | 区画線設置(標準単価) 横断歩道<br>夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無                       |  | m  | 32. 9  |     |             |     |     |
|                |     |                                                                                         |  |    |        |     |             |     |     |
|                |     | 区画線設置(標準単価) 速度落せ・止まれ・横断予告・十字マーク<br>夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 |  | m  | 123. 7 |     |             |     |     |
|                |     |                                                                                         |  |    |        |     |             |     |     |
|                |     | 区画線設置(標準単価) 20<br>夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無                  |  | m  | 74. 4  |     |             |     |     |
|                |     |                                                                                         |  |    |        |     |             |     |     |
|                | 仮設工 |                                                                                         |  | 式  | 1      |     | 600, 000    | 工種行 |     |
|                |     |                                                                                         |  |    | 1      |     | 683, 700    |     |     |
|                |     | 交通管理工                                                                                   |  | 式  | 1      |     | 600, 000    | 種別行 |     |
|                |     |                                                                                         |  |    | 1      |     | 683, 700    |     |     |
|                |     | 交通誘導警備員B<br>昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)                                                     |  | 人日 | 40     |     |             |     |     |
|                |     |                                                                                         |  |    | 43     |     |             |     |     |
| 直接工事費          |     |                                                                                         |  | 式  | 1      |     | 7, 471, 652 |     |     |
|                |     |                                                                                         |  |    | 1      |     | 8, 557, 600 |     |     |

## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額        | 摘要 | 備 考 |
|----------------|----|-----|-----|------------|----|-----|
| (処分費等)         | 式  | 1   |     | 995,400    |    |     |
|                |    | 1   |     | 1,144,800  |    |     |
| 共通仮設費          | 式  | 1   |     | 1,567,000  |    |     |
|                |    | 1   |     | 1,744,000  |    |     |
| 共通仮設費(率計上)     | 式  | 1   |     | 1,567,000  |    |     |
|                |    | 1   |     | 1,744,000  |    |     |
| 純工事費           | 式  | 1   |     | 9,038,652  |    |     |
|                |    | 1   |     | 10,301,600 |    |     |
| 現場管理費          | 式  | 1   |     | 3,937,000  |    |     |
|                |    | 1   |     | 4,384,000  |    |     |
| 工事原価           | 式  | 1   |     | 12,975,652 |    |     |
|                |    | 1   |     | 14,685,600 |    |     |
| 一般管理費等         | 式  | 1   |     | 2,645,348  |    |     |
|                |    | 1   |     | 2,954,400  |    |     |
| 工事価格           | 式  | 1   |     | 15,621,000 |    |     |
|                |    | 1   |     | 17,640,000 |    |     |
| 消費税相当額         | 式  | 1   |     | 1,562,100  |    |     |
|                |    | 1   |     | 1,764,000  |    |     |
| 設計価格           | 式  | 1   |     | 17,183,100 |    |     |
|                |    | 1   |     | 19,404,000 |    |     |
|                |    |     |     |            |    |     |
|                |    |     |     |            |    |     |