

枚方市

|                                                                                                                   |                     |              |     |      |     |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----|------|-----|-----|-----|
| 部 長                                                                                                               | 次 長                 | 次 長          | 課 長 | 課長代理 | 校 合 | 検 算 | 設 計 |
|                                                                                                                   |                     |              |     |      |     |     |     |
| <div>事務決裁規程 第 条 項 号<br/>別表 第 表 ( ) 表 項 ( ) 号<br/>起 案 日 : 令和 年 月 日<br/>決 裁 日 : 令和 年 月 日</div> <div>変 更 設 計 書</div> |                     |              |     |      |     |     |     |
| 令和 7 年度                                                                                                           | 設 計 書 番 号           | 26DB0003-1C1 |     |      |     |     |     |
| 施 工 場 所                                                                                                           | 枚方市 片鉾本町 地内         |              |     |      |     |     |     |
| 路 線 ・ 河 川 名                                                                                                       | 甲斐田三栗線              |              |     |      |     |     |     |
| 工 事 名                                                                                                             | 甲斐田三栗線道路補修工事 (R8-3) |              |     |      |     |     |     |

|                                              | 変 更 前                                                                                 | 変 更 後                                                                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 設 計 大 要                                      | 道路修繕<br>舗装工 一式<br>区画線工 一式<br>仮設工 一式<br>施工延長 L=133.2m                                  | 道路修繕<br>舗装工 一式<br>区画線工 一式<br>仮設工 一式<br>施工延長 L=133.2m                                  |
| 設 計 金 額<br>(内 訳)<br>工 事 価 格<br>消 費 税 等 相 当 額 | 14,593,700 円<br><br>13,267,000 円<br>1,326,700 円                                       | 14,742,200 円<br><br>13,402,000 円<br>1,340,200 円                                       |
| 契 約 金 額                                      | 前回契約金額 (税込み) 13,049,300 円<br>(内訳)<br>前回契約金額 (税抜き) 11,863,000 円<br>消費税等相当額 1,186,300 円 | 変更契約金額 (税込み) 13,181,300 円<br>(内訳)<br>変更契約金額 (税抜き) 11,983,000 円<br>消費税等相当額 1,198,300 円 |

## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |                                                                      |  | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額       | 摘要  | 備 考 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|--|----|-------|-----|-----------|-----|-----|
| 道路修繕           |                                                                      |  | 式  | 1     |     | 6,154,285 | 費目行 |     |
|                |                                                                      |  |    | 1     |     | 6,217,436 |     |     |
| 舗装工            |                                                                      |  | 式  | 1     |     | 4,717,222 | 工種行 |     |
|                |                                                                      |  |    | 1     |     | 4,742,573 |     |     |
|                | 舗装打換え工                                                               |  | 式  | 1     |     | 4,717,222 | 種別行 |     |
|                |                                                                      |  |    | 1     |     | 4,742,573 |     |     |
|                | 舗装版切断<br>アスファルト舗装版 As:15cm以下                                         |  | m  | 160.2 |     |           |     |     |
|                |                                                                      |  |    | 160.2 |     |           |     |     |
|                | 舗装版破碎<br>アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り                             |  | m2 | 799.7 |     |           |     |     |
|                |                                                                      |  |    | 799.7 |     |           |     |     |
|                | 殻運搬<br>舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID有り 10.5km以下 良好              |  | m3 | 79.9  |     |           |     |     |
|                |                                                                      |  |    | 79.9  |     |           |     |     |
|                | アスファルト塊(掘削)(夜間料金)                                                    |  | t  | 187.7 |     |           |     |     |
|                |                                                                      |  |    |       |     |           |     |     |
|                | 不陸整正<br>補足材料有 28mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30                             |  | m2 | 799.7 |     |           |     |     |
|                |                                                                      |  |    | 799.7 |     |           |     |     |
|                | 基層(車道・路肩部)<br>1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3            |  | m2 | 799.7 |     |           |     |     |
|                |                                                                      |  |    | 799.7 |     |           |     |     |
|                | 排水性舗装・表層(車道・路肩部)<br>2.4m以上 50mm 導水ハイグ無し ポーラスアスコン(20) タックコートPKR(ゴム入り) |  | m2 | 799.7 |     |           |     |     |
|                |                                                                      |  |    | 799.7 |     |           |     |     |
| 区画線工           |                                                                      |  | 式  | 1     |     | 807,063   | 工種行 |     |
|                |                                                                      |  |    |       |     |           |     |     |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |  |                                                                             |  | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額     | 摘要  | 備 考 |
|----------------|--|-----------------------------------------------------------------------------|--|----|-------|-----|---------|-----|-----|
|                |  | 区画線工                                                                        |  | 式  | 1     |     | 807,063 | 種別行 |     |
|                |  |                                                                             |  |    |       |     |         |     |     |
|                |  | 区画線設置(標準単価)<br>夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無                 |  | m  | 80.5  |     |         |     |     |
|                |  |                                                                             |  |    |       |     |         |     |     |
|                |  | 区画線設置(標準単価)<br>夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無                 |  | m  | 129.2 |     |         |     |     |
|                |  |                                                                             |  |    |       |     |         |     |     |
|                |  | 区画線設置(標準単価)<br>夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無                 |  | m  | 8.0   |     |         |     |     |
|                |  |                                                                             |  |    |       |     |         |     |     |
|                |  | 区画線設置(標準単価)<br>夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・30cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無                |  | m  | 5.8   |     |         |     |     |
|                |  |                                                                             |  |    |       |     |         |     |     |
|                |  | 区画線設置(標準単価)<br>夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無                |  | m  | 59.3  |     |         |     |     |
|                |  |                                                                             |  |    |       |     |         |     |     |
|                |  | 区画線設置(標準単価)<br>夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無         |  | m  | 58.2  |     |         |     |     |
|                |  |                                                                             |  |    |       |     |         |     |     |
|                |  | 区画線設置(標準単価)<br>夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無         |  | m  | 23.7  |     |         |     |     |
|                |  |                                                                             |  |    |       |     |         |     |     |
|                |  | 区画線工(市場単価)(排水性舗装)<br>青矢羽マークタイプ 夜間作業(H28.7 改定自動車ガードタイプ対応版)(溶融式カラーリング材、硬質骨材の含 |  | m  | 94.5  |     |         |     |     |
|                |  |                                                                             |  |    |       |     |         |     |     |
|                |  | 区画線工(市場単価)(排水性舗装)<br>自転車記号(矢印+外) 夜間作業(H29.3改訂版)                             |  | 箇所 | 8     |     |         |     |     |
|                |  |                                                                             |  |    |       |     |         |     |     |
|                |  | 区画線工(市場単価)<br>バス停注意記号(溶融式) 夜間作業                                             |  | 箇所 | 1     |     |         |     |     |
|                |  |                                                                             |  |    |       |     |         |     |     |

## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格                      |  |  |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額        | 摘要  | 備 考 |
|-------------------------------------|--|--|--|----|-----|-----|------------|-----|-----|
| 仮設工                                 |  |  |  | 式  | 1   |     | 630,000    | 工種行 |     |
|                                     |  |  |  |    | 1   |     | 667,800    |     |     |
| 交通管理工                               |  |  |  | 式  | 1   |     | 630,000    | 種別行 |     |
|                                     |  |  |  |    | 1   |     | 667,800    |     |     |
| 交通誘導警備員B<br>夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無) |  |  |  | 人日 | 28  |     |            |     |     |
|                                     |  |  |  |    | 28  |     |            |     |     |
| 直接工事費                               |  |  |  | 式  | 1   |     | 6,154,285  |     |     |
|                                     |  |  |  |    | 1   |     | 6,217,436  |     |     |
| (処分費等)                              |  |  |  | 式  | 1   |     | 656,950    |     |     |
|                                     |  |  |  |    |     |     |            |     |     |
| 共通仮設費                               |  |  |  | 式  | 1   |     | 1,359,000  |     |     |
|                                     |  |  |  |    | 1   |     | 1,375,000  |     |     |
| 共通仮設費(率計上)                          |  |  |  | 式  | 1   |     | 1,359,000  |     |     |
|                                     |  |  |  |    | 1   |     | 1,375,000  |     |     |
| 純工事費                                |  |  |  | 式  | 1   |     | 7,513,285  |     |     |
|                                     |  |  |  |    | 1   |     | 7,592,436  |     |     |
| 現場管理費                               |  |  |  | 式  | 1   |     | 3,446,000  |     |     |
|                                     |  |  |  |    | 1   |     | 3,479,000  |     |     |
| 工事原価                                |  |  |  | 式  | 1   |     | 10,959,285 |     |     |
|                                     |  |  |  |    | 1   |     | 11,071,436 |     |     |
| 一般管理費等                              |  |  |  | 式  | 1   |     | 2,307,715  |     |     |
|                                     |  |  |  |    | 1   |     | 2,330,564  |     |     |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |  |  |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額        | 摘要 | 備 考 |
|----------------|--|--|--|----|-----|-----|------------|----|-----|
| 工事価格           |  |  |  | 式  | 1   |     | 13,267,000 |    |     |
|                |  |  |  |    | 1   |     | 13,402,000 |    |     |
| 消費税相当額         |  |  |  | 式  | 1   |     | 1,326,700  |    |     |
|                |  |  |  |    | 1   |     | 1,340,200  |    |     |
| 設計価格           |  |  |  | 式  | 1   |     | 14,593,700 |    |     |
|                |  |  |  |    | 1   |     | 14,742,200 |    |     |
|                |  |  |  |    |     |     |            |    |     |
|                |  |  |  |    |     |     |            |    |     |
|                |  |  |  |    |     |     |            |    |     |
|                |  |  |  |    |     |     |            |    |     |
|                |  |  |  |    |     |     |            |    |     |
|                |  |  |  |    |     |     |            |    |     |
|                |  |  |  |    |     |     |            |    |     |
|                |  |  |  |    |     |     |            |    |     |
|                |  |  |  |    |     |     |            |    |     |
|                |  |  |  |    |     |     |            |    |     |
|                |  |  |  |    |     |     |            |    |     |
|                |  |  |  |    |     |     |            |    |     |