

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 設 計 書							
令和 8 年度	設 計 書 番 号	26DB0009-0C0					
施 工 場 所	枚方市 東船橋 2 丁目地内 他						
路 線 ・ 河 川 名	北部区画第 1 1 号線 他						
工 事 名	北部区画第 1 1 号線他道路補修工事 (R8-9)						

設 計 大 要	道路修繕（北部区画第11号線他） 舗装工 一式 排水構造物工 一式 土工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=188.2m 道路修繕（上島養父1号線） 舗装工 一式 排水構造物工 一式 土工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=9.1m
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	13,032,800 円 11,848,000 円 1,184,800 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路修繕（北部区画11号線）				式	1		4,487,193	費目行	
舗装工				式	1		544,565	工種行	
車道舗装工				式	1		544,565	種別行	
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下				m	196.7				
舗装版破碎積込(電線共同溝工)				m2	79.1				
運搬(電線共同溝工) アスファルト塊 有 22.5km以下 良好				m3	3.9				
アスファルト塊(掘削) 協和道路㈱なにわアスコン 門真市東田町				m3	3.9				
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-30 250mm 2層施工				m2	58.4				
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) フライムコートPK-3				m2	62.4				
排水構造物工				式	1		2,988,628	工種行	
作業土工				式	1		415,075	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			床掘り 土砂 小規模	m3	40.4				
			埋戻し 小規模 土砂	m3	11.9				
			土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石 混り土含む) DID有り 12.0km以下 良好	m3	23.0				
			廃路盤材(クラッシュラン) 株式会社ススキケンセツ 枚方市大字尊延寺	m3	23.0				
			土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石 混り土含む) DID有り 7.0km以下 良好	m3	4.8				
			残土 処分	m3	4.8				
			側溝工	式	1		2,413,688	種別行	
			側溝入れ替え工①	m	108.6				
			側溝入れ替え工②	m	26.7				
			側溝入れ替え工③	m	34.4				
			側溝嵩上げ工	m	18.5				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		撤去工		式	1		159,865	種別行	
		構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要		m3	9.5				
		Co殻 運搬		m3	9.5				
		コンクリート塊（無筋） （株）スズキ建設 枚方尊延寺		m3	9.5				
	仮設工			式	1		954,000	工種行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)		人日	60				
		道路修繕（上島養父第1号線）		式	1		345,224	費目行	
	舗装工			式	1		45,422	工種行	
		車道舗装工		式	1		45,422	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	10.5				
		舗装版破碎積込(電線共同溝工)		m2	6.3				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			運搬(電線共同溝工) アスファルト塊 有 22.5km以下 良好	m3	0.3				
			アスファルト塊(掘削) 協和道路側なにわアスコン 門真市東田町	m3	0.3				
			上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-30 250mm 2層施工	m2	5.9				
			表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	6.3				
			排水構造物工	式	1		172,602	工種行	
			作業土工	式	1		28,874	種別行	
			床掘り 土砂 小規模	m3	3.0				
			埋戻し 小規模 土砂	m3	1.2				
			土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石 混り土含む) DID有り 12.0km以下 良好	m3	1.5				
			廃路盤材(クラッシュラン)	m3	1.5				
			土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石 混り土含む) DID有り 7.0km以下 良好	m3	0.2				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			残土 処分	m3	0.2				
			側溝工	式	1		131,950	種別行	
			側壁打ち換え	m	9.1				
			撤去工	式	1		11,778	種別行	
			構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	0.7				
			Co殻 運搬	m3	0.7				
			コンクリート塊（無筋） ㈱スズキ建設 枚方尊延寺	m3	0.7				
		仮設工		式	1		127,200	工種行	
			交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	8				
		直接工事費		式	1		4,832,417		
		(処分費等)		式	1		279,748		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
共通仮設費	式	1		1,221,000		
共通仮設費(率計上)	式	1		1,221,000		
純工事費	式	1		6,053,417		
現場管理費	式	1		3,697,000		
工事原価	式	1		9,750,417		
一般管理費等	式	1		2,097,583		
工事価格	式	1		11,848,000		
消費税相当額	式	1		1,184,800		
設計価格	式	1		13,032,800		