

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
設 計 書							
令和 7 年度	設 計 書 番 号	25DB0014-0C0					
施 工 場 所	枚方市 出口6丁目 地内他						
路 線 ・ 河 川 名	出口21号線他						
工 事 名	出口21号線他道路補修工事(R7-9)						

設 計 大 要	道路修繕 施工延長 出口21号線 L=65.5m 舗装工 一式 仮設工 一式 道路修繕 施工延長 北中振24号線 L=75.7m 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	8,102,600 円 7,366,000 円 736,600 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路修繕（出口21号線）				式	1		1,928,014	費目行	
舗装工				式	1		1,793,014	工種行	
車道舗装工				式	1		1,022,973	種別行	
不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30				m2	445.1				
表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3				m2	445.1				
舗装版破碎工				式	1		770,041	種別行	
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下				m	20.6				
舗装版破碎積込(電線共同溝工)				m2	445.1				
運搬(電線共同溝工) アスファルト塊 有 22.5km以下 良好				m3	22.2				
処分費 協和道路(株)なにわアスコン 門真市東田町				m3	22.2				
仮設工				式	1		135,000	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		交通管理工		式	1		135,000	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)		人日	9				
道路修繕	(北中振24号線)			式	1		1,374,087	費目行	
	舗装工			式	1		1,227,357	工種行	
	車道舗装工			式	1		693,409	種別行	
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30		m2	315.0				
		表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) フライムコートPK-3		m2	315.0				
	舗装版破碎工			式	1		533,948	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	8.8				
		舗装版破碎積込(電線共同溝工)		m2	315.0				
		運搬(電線共同溝工) アスファルト塊 有 3.5km以下 良好		m3	15.7				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		処分費 大阪アスコン共同企業体(日本道路株) 高槻市西大樋町		m3	15.7				
	区画線工			式	1		26,730	工種行	
	区画線工			式	1		26,730	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無		m	39.6				
	仮設工			式	1		120,000	工種行	
	交通管理工			式	1		120,000	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)		人日	8				
直接工事費				式	1		3,302,101		
	(処分費等)			式	1		215,025		
共通仮設費				式	1		762,000		
	共通仮設費(率計上)			式	1		762,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
純工事費				式	1		4,064,101		
現場管理費				式	1		1,934,000		
工事原価				式	1		5,998,101		
一般管理費等				式	1		1,367,899		
工事価格				式	1		7,366,000		
消費税相当額				式	1		736,600		
設計価格				式	1		8,102,600		