

枚方市

部長	次長	次長	課長	課長代理	校合	検算	設計
							事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起案日：令和 年 月 日 決裁日：令和 年 月 日
変 更 設 計 書							
令和7年度	設計書番号	25DB0035-1C0					
施工場所	枚方市 藤阪南町1丁目 地内他						
路線・河川名	枚方藤阪線						
工事名	枚方藤阪線道路補修工事 (R7-28)						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式  施工延長L=446.6m	舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式  施工延長L=423m
設 計 金 額 (内 訳)	26,523,200 円	31,791,100 円
工 事 価 格	24,112,000 円	28,901,000 円
消 費 税 等 相 当 額	2,411,200 円	2,890,100 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 23,773,200 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 21,612,000 円 消費税等相当額 2,161,200 円	変更契約金額 (税込み) 28,494,400 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 25,904,000 円 消費税等相当額 2,590,400 円

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格		単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路修繕		式	1		11,345,695	費目行	
			1		13,863,255		
舗装工		式	1		10,234,210	工種行	
			1		12,346,770		
	舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	26.2				
	切削オーバーレイ 一層 表層 50mm 7cm以下 すりつけ無	m2	2,534.5				
			1,770.1				
	切削オーバーレイ 一層 表層 50mm 7cm以下 すりつけ無	m2	253.6				
			254.7				
	切削オーバーレイ 二層 基層 50mm 表層 50mm 7cmを超え12cm以下 すりつけ無	m2					
			760.3				
	不陸整正 補足材料無	m2					
			760.3				
	殻運搬(路面切削) DID有り 11.0km以下 良好	m3	139.4				
			177.3				
	アスファルト塊(切削)(夜間料金)	t	327.6				
			416.6				
区画線工		式	1		661,485	工種行	
	区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	106.8				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格		単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	410.6				
	区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	10.0				
	区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 セブテラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	95.9				
	区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	37.6				
	区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	94.8				
仮設工		式	1		450,000	工種行	
			1		855,000		
	交通誘導警備員B 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)	人日	20				
			38				
直接工事費		式	1		11,345,695		
			1		13,863,255		
(処分費等)		式	1		1,048,320		
			1		1,333,120		
共通仮設費		式	1		2,847,200		
			1		3,391,052		
共通仮設費		式	1		587,200		
			1		751,052		

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
運搬費	式	1		587,200		
		1		734,000		
準備費	式	1				
		1		17,052		
共通仮設費(率計上)	式	1		2,260,000		
		1		2,640,000		
純工事費	式	1		14,192,895		
		1		17,254,307		
現場管理費	式	1		5,909,000		
		1		6,928,000		
工事原価	式	1		20,101,895		
		1		24,182,307		
一般管理費等	式	1		4,010,105		
		1		4,718,693		
工事価格	式	1		24,112,000		
		1		28,901,000		
消費税相当額	式	1		2,411,200		
		1		2,890,100		
設計価格	式	1		26,523,200		
		1		31,791,100		