

枚方市

| 部長 | 次長 | 次長 | 課長 | 課長代理 | 校合 | 検算 | 設計 |
|---|-------------------|--------------|----|------|----|----|----|
| | | | | | | | |
| 事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起案日：令和 年 月 日 決裁日：令和 年 月 日 | | | | | | | |
| <h1>設 計 書</h1> | | | | | | | |
| 令和8年度 | 設計書番号 | 26DB0005-0C0 | | | | | |
| 施工場所 | 枚方市 春日元町1丁目 地内他 | | | | | | |
| 路線・河川名 | 春日北通線 | | | | | | |
| 工 事 名 | 春日北通線道路補修工事(R8-5) | | | | | | |

| | |
|---|---|
| <p style="text-align: center;">設 計 大 要</p> | <p style="text-align: center;">道路修繕 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=206.2m</p> |
| <p style="text-align: center;">設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p>工 事 価 格</p> <p>消 費 税 等 相 当 額</p> | <p style="text-align: right;">21,062,800 円</p> <p style="text-align: right;">19,148,000 円</p> <p style="text-align: right;">1,914,800 円</p> |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要 | 備 考 |
|---|----|---------|-----|-----------|-----|-----|
| 道路修繕 | 式 | 1 | | 9,176,014 | 費目行 | |
| 舗装工 | 式 | 1 | | 8,083,709 | 工種行 | |
| 車道舗装工 | 式 | 1 | | 5,166,467 | 種別行 | |
| 不陸整正 補足材料有 28mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30 | m2 | 1,189.8 | | | | |
| 基層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコ(20) プライムコートPK-3 | m2 | 1,189.8 | | | | |
| 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコ(20) タックコートPK-4 | m2 | 1,189.8 | | | | |
| 舗装版破碎工 | 式 | 1 | | 2,917,242 | 種別行 | |
| 舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下 | m | 310.1 | | | | |
| 舗装版破碎積込(電線共同溝工) | m2 | 1,189.8 | | | | |
| 運搬(電線共同溝工) アスファルト塊 有 10.5km以下 良好 | m3 | 118.9 | | | | |
| 処分費(アスファルト塊) 大阪アスコ共同企業体(日本道路株) 高槻市西大樋町 | t | 279.4 | | | | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要 | 備 考 |
|---|----|-------|-----|-----------|-----|-----|
| 区画線工 | 式 | 1 | | 201,905 | 工種行 | |
| 区画線工 | 式 | 1 | | 201,905 | 種別行 | |
| 区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無 | m | 383.5 | | | | |
| 区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無 | m | 2.5 | | | | |
| 区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 | m | 92.5 | | | | |
| 仮設工 | 式 | 1 | | 890,400 | 工種行 | |
| 交通管理工 | 式 | 1 | | 890,400 | 種別行 | |
| 交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無) | 人日 | 56.0 | | | | |
| 直接工事費 | 式 | 1 | | 9,176,014 | | |
| (処分費等) | 式 | 1 | | 838,200 | | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | | 1,912,000 | | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要 | 備 考 |
|----------------|----|-----|-----|------------|----|-----|
| 共通仮設費(率計上) | 式 | 1 | | 1,912,000 | | |
| 純工事費 | 式 | 1 | | 11,088,014 | | |
| 現場管理費 | 式 | 1 | | 4,811,000 | | |
| 工事原価 | 式 | 1 | | 15,899,014 | | |
| 一般管理費等 | 式 | 1 | | 3,248,986 | | |
| 工事価格 | 式 | 1 | | 19,148,000 | | |
| 消費税相当額 | 式 | 1 | | 1,914,800 | | |
| 設計価格 | 式 | 1 | | 21,062,800 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |