

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日							
<h1>設 計 書</h1>							
令和8年度	設 計 書 番 号	26DB0004-0C0					
施 工 場 所	枚方市 片鉾本町 地内						
路 線 ・ 河 川 名	片鉾第4号線他						
工 事 名	片鉾第4号線他道路補修工事(R8-4)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>道路修繕 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=399.6m</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>12,774,300 円 11,613,000 円 1,161,300 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路修繕	式	1		5,257,805	費目行	
舗装工	式	1		4,286,992	工種行	
車道舗装工	式	1		2,433,893	種別行	
不陸整正 補足材料有 28mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	1,020.8				
表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	1,020.8				
舗装版破碎	式	1		1,853,099	種別行	
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	69.9				
舗装版破碎積込(電線共同溝工)	m2	1,020.8				
運搬(電線共同溝工) アスファルト塊 有 10.5km以下 良好	m3	51.0				
処分費 (アスファルト塊)	t	119.9				
区画線工	式	1		16,813	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
区画線工	式	1		16,813	種別行	
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	1.0				
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	23.6				
仮設工	式	1		954,000	工種行	
交通管理工	式	1		954,000	種別行	
交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	60				
直接工事費	式	1		5,257,805		
(処分費等)	式	1		359,700		
共通仮設費	式	1		1,209,000		
共通仮設費(率計上)	式	1		1,209,000		
純工事費	式	1		6,466,805		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
現場管理費	式	1		3,069,000		
工事原価	式	1		9,535,805		
一般管理費等	式	1		2,077,195		
工事価格	式	1		11,613,000		
消費税相当額	式	1		1,161,300		
設計価格	式	1		12,774,300		