

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 設 計 書							
令和 8 年度	設 計 書 番 号	26DB0018-0C1					
施 工 場 所	枚方市 香里ヶ丘 6 丁目 地内他						
路 線 ・ 河 川 名	新香里環状線 他						
工 事 名	新香里環状線他道路補修工事 (R8-16)						

設 計 大 要	新香里環状線工区 道路修繕 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長L=260.0m 枚方新香里線工区 道路修繕 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長L=122.7m
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	27,577,000 円 25,070,000 円 2,507,000 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
新香里環状線工区				式	1			費目行	
道路修繕				式	1		6,802,037	費目行	
舗装工				式	1		5,462,309	工種行	
切削オーバーレイ工				式	1		5,462,309	種別行	
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下				m	22.1				
切削オーバーレイ 一層 表層 50mm 7cm以下 すりつけ無				m2	1,583.7				
殻運搬(路面切削) DID有り 6.0km以下 良好				m3	79.1				
アスファルト塊(切削)				t	186.0				
区画線工				式	1		894,528	工種行	
区画線工				式	1		894,528	種別行	
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無				m	235.1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	254.0				
			区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	27.4				
			区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	578.0				
			区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	57.9				
	仮設工			式	1		445,200	工種行	
	交通管理工			式	1		445,200	種別行	
			交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	28				
枚方新香里線工区				式	1			費目行	
道路修繕				式	1		3,872,415	費目行	
	舗装工			式	1		3,370,455	工種行	
	切削オーバーレイ工			式	1		3,370,455	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	23.8				
		切削オーバーレイ 一層 表層 50mm 7cm以下 すりつけ無	m2	979.6				
		殻運搬(路面切削) DID有り 4.0km以下 良好	m3	48.9				
		アスファルト塊(切削)	t	115.1				
	区画線工		式	1		327,060	工種行	
	区画線工		式	1		327,060	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	57.4				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	117.2				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	15.7				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	117.5				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	78.6				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	23.7				
	仮設工		式	1		174,900	工種行	
	交通管理工		式	1		174,900	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	11				
直接工事費			式	1		10,674,452		
	(処分費等)		式	1		812,970		
共通仮設費			式	1		3,708,700		
	共通仮設費		式	1		1,298,700		
	運搬費		式	1		1,298,700		
	共通仮設費(率計上)		式	1		2,410,000		
純工事費			式	1		14,383,152		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
現場管理費	式	1		6,630,000		
工事原価	式	1		21,013,152		
一般管理費等	式	1		4,056,848		
工事価格	式	1		25,070,000		
消費税相当額	式	1		2,507,000		
設計価格	式	1		27,577,000		