

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 設 計 書							
令和8年度	設 計 書 番 号	26DB0007-0C0					
施 工 場 所	枚方市 高田2丁目 地内他						
路 線 ・ 河 川 名	私道						
工 事 名	高田2丁目地内他道路補修工事 (R8-7)						

設 計 大 要	道路修繕（高田2丁目地区） 土工 一式 舗装工 一式 撤去工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=76.2m 道路修繕（宮之下町地区） 土工 一式 排水構造物工 一式 舗装工 一式 撤去工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=23.8m
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	3,747,700 円 3,407,000 円 340,700 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路修繕（高田2丁目地区）				式	1		635,976	費目行	
土工				式	1		12,705	工種行	
土工				式	1		12,705	種別行	
掘削 土砂 小規模 小規模(標準)				m3	10.5				
舗装工				式	1		478,328	工種行	
アスファルト舗装工				式	1		478,328	種別行	
不陸整正 補足材料無				m2	211.8				
表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3				m2	211.8				
撤去工				式	1		81,343	工種行	
処分工				式	1		81,343	種別行	
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石 混り土含む) DID有り 12.0km以下 良好				m3	10.5				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		廃路盤材(クラッシュラン)	m3	10.5				
仮設工			式	1		63,600	工種行	
		交通管理工	式	1		63,600	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	4.0				
道路修繕(宮之下町地区)			式	1		870,916	費目行	
土工			式	1		216	工種行	
		作業土工	式	1		216	種別行	
		床掘り 土砂 小規模	m3	0.1				
排水構造物工			式	1		15,636	工種行	
		側溝据付工	式	1		15,636	種別行	
		U型側溝(標準単価) 据付け L補正無 夜間無 側溝(各種) 幅180*高180*長 600mm L=600mm・60kg/個以下 制約無 場所補正無 砕石無	m	3.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
舗装工				式	1		489,683	工種行	
	コンクリート舗装工			式	1		480,767	種別行	
		上層路盤(歩道部) 150mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30		m2	0.9				
		不陸整正 補足材料有 28mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30		m2	63.3				
		人力舗設 20cm未満 24-8-40B種		m2	63.3				
		目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板(t=10)		m2	0.3				
	碎石舗装工			式	1		8,916	種別行	
		不陸整正 補足材料有 46mm以上53mm未満 再生粒度調整碎石RM-30		m2	24.0				
撤去工				式	1		172,532	工種行	
	側溝撤去工			式	1		3,386	種別行	
		構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 制約無 夜間無		m3	0.1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			舗装版破碎工	式	1		111,910	種別行	
			舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cm以下	m	25.5				
			舗装版破碎積込(電線共同溝工) コンクリート舗装	m2	52.1				
			舗装版破碎積込(電線共同溝工) アスファルト舗装	m2	11.2				
			処分工	式	1		57,236	種別行	
			土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石 混り土含む) DID有り 12.0km以下 良好	m3	0.1				
			廃路盤材(クラッシュラン)	m3	0.1				
			運搬(電線共同溝工) コンクリート塊 有 22.5km以下 良好	m3	5.3				
			コンクリート塊(無筋)	t	12.4				
			運搬(電線共同溝工) アスファルト塊 有 10.5km以下 良好	m3	0.5				
			アスファルト塊(掘削)	t	1.3				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	仮設工			式	1		192,849	工種行	
	仮設工			式	1		2,049	種別行	
		敷鉄板設置・撤去 1219mm*2438mm 設置・撤去		枚	1				
		しま鋼板賃料 22*1219*2438 供用7日 1回使用		枚	1				
	交通管理工			式	1		190,800	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)		人日	12.0				
直接工事費				式	1		1,506,892		
	(処分費等)			式	1		76,218		
共通仮設費				式	1		357,967		
	共通仮設費			式	1		5,967		
	運搬費			式	1		5,967		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
共通仮設費(率計上)	式	1		352,000		
純工事費	式	1		1,864,859		
現場管理費	式	1		897,000		
工事原価	式	1		2,761,859		
一般管理費等	式	1		645,141		
工事価格	式	1		3,407,000		
消費税相当額	式	1		340,700		
設計価格	式	1		3,747,700		