

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
設 計 書							
令和7年度	設 計 書 番 号	25DB0012-0C0					
施 工 場 所	枚方市 楠葉美咲3丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	楠葉朝日第7号線						
工 事 名	楠葉朝日第7号線道路補修工事(R7-7)						

設 計 大 要	道路修繕 施工延長 L=140.0m 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	14, 512, 300 円 13, 193, 000 円 1, 319, 300 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路修繕			式	1		5,985,421	費目行	
舗装工			式	1		5,409,926	工種行	
車道舗装工			式	1		3,578,752	種別行	
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	842.0				
		基層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	842.0				
		表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコートPK-4	m2	842.0				
		舗装版破碎工	式	1		1,831,174	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	14.5				
		舗装版破碎積込(電線共同溝工)	m2	842.0				
		運搬(電線共同溝工) アスファルト塊 有 22.5km以下 良好	m3	84.2				
		処分費 (As殻) 協和道路㈱なにわアスコン 門真市東田町	m3	84.2				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	区画線工			式	1		125,495	工種行	
	区画線工			式	1		125,495	種別行	
		区画線設置(標準単価)【中央線】黄 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無		m	140.0				
		区画線設置(標準単価)【通学路注意】 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無		m	49.7				
		区画線設置(標準単価)【30】 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無		m	23.2				
	仮設工			式	1		450,000	工種行	
	交通管理工			式	1		450,000	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)		人日	30				
直接工事費				式	1		5,985,421		
	(処分費等)			式	1		395,740		
共通仮設費				式	1		1,380,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
共通仮設費(率計上)	式	1		1,380,000		
純工事費	式	1		7,365,421		
現場管理費	式	1		3,490,000		
工事原価	式	1		10,855,421		
一般管理費等	式	1		2,337,579		
工事価格	式	1		13,193,000		
消費税相当額	式	1		1,319,300		
設計価格	式	1		14,512,300		