

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 設 計 書							
令和8年度	設 計 書 番 号	26DB0006-0C0					
施 工 場 所	枚方市伊加賀東町 地内 他						
路 線 ・ 河 川 名	桜町伊加賀東1号線 他						
工 事 名	桜町伊加賀東 1 号線他道路補修工事(R8-6)						

設 計 大 要	道路修繕（伊加賀東町） 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 118.8m 道路修繕（甲斐田新町） 舗装工 一式 区画線工 一式 付帯工 一式 仮設工 一式 施工延長 132.5m
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	27,141,400 円 24,674,000 円 2,467,400 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路修繕（伊加賀東町）				式	1		8,367,346	費目行	
舗装工				式	1		7,508,674	工種行	
自然色密粒度舗装工				式	1		6,260,997	種別行	
不陸整正（夜間） 補足材料有 28mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30				m2	501.0				
表層（車道・路肩部）（夜間） 3.0m超 50mm 自然色密粒度舗装合材 脱色乳剤				m2	501.0				
舗装版破碎工				式	1		1,247,677	種別行	
舗装版切断（夜間） アスファルト舗装版 As:15cm以下				m	64.0				
舗装版破碎積込（電線共同溝工）（夜間）				m2	501.0				
運搬（電線共同溝工）（夜間） アスファルト塊 有 3.5km以下 良好				m3	25.1				
処分費（As）				t	58.9				
区画線工				式	1		23,922	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		区画線工		式	1		23,922	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無		m	3.4				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無		m	22.2				
	仮設工			式	1		834,750	工種行	
		交通誘導工		式	1		834,750	種別行	
		交通誘導警備員B 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)		人日	35				
道路修繕(甲斐田)				式	1		3,087,630	費目行	
	舗装工			式	1		2,278,209	工種行	
		車道舗装工		式	1		1,297,412	種別行	
		不陸整正 補足材料有 28mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30		m2	533.5				
		表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3		m2	495.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			基層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	38.5				
			表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	m2	38.5				
			舗装版破碎工	式	1		980,797	種別行	
			舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	26.1				
			舗装版破碎積込(電線共同溝工)	m2	533.5				
			運搬(電線共同溝工) アスファルト塊 有 10.5km以下 良好	m3	28.6				
			処分費 (As)	t	67.2				
	附帯工			式	1		119,628	工種行	
		附帯工		式	1		119,628	種別行	
			街渠 撤去 設置	m	13.7				
	区画線工			式	1		73,755	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		区画線工		式	1		73,755	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無		m	24.40				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無		m	7.90				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無		m	72.40				
	仮設工			式	1		616,038	工種行	
	仮設工			式	1		11,838	種別行	
		敷鉄板設置・撤去 1219mm*2438mm 設置・撤去		枚	6				
		しま鋼板賃料 22*1219*2438 供用5日 1回使用		枚	6				
	交通誘導工			式	1		604,200	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)		人日	38				
直接工事費				式	1		11,454,976		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
(処分費等)	式	1		421,751		
共通仮設費	式	1		2,612,100		
共通仮設費	式	1		35,100		
運搬費	式	1		35,100		
共通仮設費(率計上)	式	1		2,577,000		
純工事費	式	1		14,067,076		
現場管理費	式	1		6,517,000		
工事原価	式	1		20,584,076		
一般管理費等	式	1		4,089,924		
工事価格	式	1		24,674,000		
消費税相当額	式	1		2,467,400		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
設計価格				式	1		27,141,400		