

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 設 計 書							
令和 8 年度	設 計 書 番 号	26DB0008-0C0					
施 工 場 所	枚方市 新町1丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	新町岡本町1号線						
工 事 名	新町岡本町1号線道路補修工事 (R8-8)						

設 計 大 要	道路修繕 舗装工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=186.8m
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	22,638,000 円 20,580,000 円 2,058,000 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路修繕			式	1		9,650,814	費目行	
舗装工			式	1		8,983,014	工種行	
	自然色密粒度舗装工		式	1		7,257,007	種別行	
	不陸整正（夜間） 補足材料有 28mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	580.7					
	表層（車道・路肩部）（夜間） 3.0m超 50mm 自然色密粒度舗装合材 脱色乳剤	m2	580.7					
	舗装版破碎工	式	1			1,726,007	種別行	
	舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	379.7					
	舗装版破碎積込（電線共同溝工）（夜間）	m2	580.7					
	運搬（電線共同溝工）（夜間） アスファルト塊 有 6.0km以下 良好	m3	34.8					
	アスファルト塊（掘削）（夜間料金）	t	81.8					
仮設工			式	1		667,800	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			交通管理工	式	1		667,800	種別行	
			交通誘導警備員B 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)	人日	28.0				
直接工事費				式	1		9,650,814		
(処分費等)				式	1		286,300		
共通仮設費				式	1		2,093,000		
共通仮設費(率計上)				式	1		2,093,000		
純工事費				式	1		11,743,814		
現場管理費				式	1		5,269,000		
工事原価				式	1		17,012,814		
一般管理費等				式	1		3,567,186		
工事価格				式	1		20,580,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
消費税相当額				式	1		2,058,000		
設計価格				式	1		22,638,000		