

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 設 計 書							
令和 8 年度	設 計 書 番 号	26DB0023-0C0					
施 工 場 所	枚方市 高塚町 地内						
路 線 ・ 河 川 名	高塚1号線						
工 事 名	高塚1号線道路補修工事(R8-21)						

設 計 大 要	道路修繕 土工 一式 排水構造物工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=75.7m
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	16,252,500 円 14,775,000 円 1,477,500 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路修繕			式	1		6,245,732	費目行	
土工			式	1		157,959	工種行	
	作業土工		式	1		157,959	種別行	
	舗装版破碎積込(小規模土工)		m2	18.9				
	床掘り 土砂 小規模		m3	11.3				
	埋戻し 小規模 土砂		m3	1.5				
	土砂等運搬 小規模 ハックル山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石 混り土含む) DID有り 12.0km以下 良好		m3	7.5				
	廃路盤材(クラッシュラン)		m3	7.5				
	土砂等運搬 小規模 ハックル山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石 混り土含む) DID有り 5.5km以下 良好		m3	2.2				
	投棄料 砂質土		m3	2.2				
排水構造物工			式	1		3,319,403	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			排水構造物据付	式	1		3,189,757	種別行	
			鋼製排水溝据付	m	62.3				
			鋼製排水溝据付（加工品）	m	1.0				
			コンクリート（基礎コンクリート） 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型 車割増有 一般養生 現場内小運搬無し	m3	2.2				
			型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	6.3				
			コンクリート（インバート） 無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種18-8-20(25)W/C≦60生 コンクリート小型車割増 一般養生 現場内小運搬無し	m3	1.2				
			コンクリート（間詰コンクリート） 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型 車割増有 一般養生 現場内小運搬無し	m3	2.1				
			排水構造物撤去	式	1		129,646	種別行	
			街渠切断	m	63.3				
			構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	2.8				
			運搬(電線共同溝工) コンクリート塊 有 22.5km以下 良好	m3	2.8				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			コンクリート塊(無筋)	t	6.5				
舗装工				式	1		1,557,624	工種行	
			車道舗装工	式	1		889,522	種別行	
			不陸整正 補足材料有 28mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	345.6				
			上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-30 250mm 2層施工	m2	21.0				
			表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	366.6				
			舗装版破碎工	式	1		668,102	種別行	
			舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	86.1				
			舗装版破碎積込(電線共同溝工)	m2	345.6				
			運搬(電線共同溝工) アスファルト塊 有 6.0km以下 良好	m3	18.3				
			アスファルト塊(掘削)	t	43.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	区画線工			式	1		80,396	工種行	
	区画線工			式	1		80,396	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無		m	31.3				
		区画線工(市場単価) グリーン巾15cm(通学路)昼間施工(溶融式) 供用区間 排水 性舗装でない 材料諸雑費及び重複施工を含む		m	62.6				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無		m	43.9				
	仮設工			式	1		1,130,350	工種行	
	仮設工			式	1		17,350	種別行	
		敷鉄板設置・撤去 914mm*1829mm 設置・撤去		枚	10.0				
		しま鋼板賃料 22*914*1829 供用26日		枚	10.0				
	交通管理工			式	1		1,113,000	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)		人日	70.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
直接工事費	式	1		6,245,732		
(処分費等)	式	1		207,463		
共通仮設費	式	1		1,427,930		
共通仮設費	式	1		33,930		
運搬費	式	1		33,930		
共通仮設費(率計上)	式	1		1,394,000		
純工事費	式	1		7,673,662		
現場管理費	式	1		4,471,000		
工事原価	式	1		12,144,662		
一般管理費等	式	1		2,630,338		
工事価格	式	1		14,775,000		

本工事費内訳書

[illegible]